

## **Executie lucrari la obiectivul „REABILITAREA MODERATA A MUZEULUI SI A CLUBULUI ELEVILOR DIN COMUNEI IZBICENI, JUDETUL OLT - Muzeu”**

I.D.: 91078178

Documente participare:

- PT 1 Caiete de sarcini.pdf
  - PT 2 Caiete de sarcini.pdf
  - Reabilitare muzeu si clubul elevilor Izbiceni - fara valori.pdf
  - Formulare si modele de documente.docx
  - Model de Contract de executie lucrari.docx
  - Reabilitare moderata a muzeului si a clubului elevilor Izbiceni DTAC.pdf
  - FisaDate\_DF1199735.pdf
  - DUAE\_CERERE\_255180.xml
- 

Data publicarii	22.12.23	Coduri CPV	45000000-7 45300000-0 45310000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	03.01.24	Pretul estimativ:	1.491.944,97 RON - 1.491.944,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Executie lucrari la obiectivul „REABILITAREA MODERATA A MUZEULUI SI A CLUBULUI ELEVILOR DIN COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT - Muzeu”, unde se propun lucrari de eficientizare energetica. Astfel, se propun lucrari de decopertare a peretilor exteriori pana la caramida si desfacerea solbancurilor din zidarie de la ferestre, desfacerea tamplariei PVC existente si inlocuirea acesteia cu tamplarie PVC cu geam termoizolant tripan pentacameral. Ulterior, se vor executa lucrari de izolare termica a fatadei cu termosistem, vata minerala bazaltica de 10 cm la nivelul peretilor, vata minerala bazaltica de 3 cm in jurul golurilor ferestrelor si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm la nivelul soclului. Se vor executa lucrari de reparatii in jurul golurilor usilor si ferestrelor si se vor monta glafuri la exterior. Se vor aplica tencuieli decorative in 2 culori la nivelul peretilor si soclului. La nivelul planseului de peste parter se va aplica un sistem termoizolant alcătuit din 20 cm vata minerala bazaltica peste care se va aplica o sapa nearmata de 3 cm. La nivelul invelitorii se propun lucrari pentru reparatii la invelitoarea existenta si pentru asteriala deteriorata, dar si a desfacerii cosurilor de fum. Se va inlocui partial asteriala (cea deteriorata) si se va monta tabla cutata, impreuna cu elementele de scurgere a apei - opritori zapada, jgheaburi, burlane. Totodata se vor inlocui paza si sageacul existent. Deasemenea se vor executa lucrari conexe aferente organizarii de santier si a procedurilor aferente care au ca scop asigurarea din punct de vedere tehnic si organizatoric a conditiilor necesare pentru: - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la respectarea tehnologiei de executie, precum si a graficului de realizare a lucrarilor de interventie; - realizarea unor lucrari de constructii si a instalatiilor aferente organizarii de santier in conditii de calitate si conformitate cu reglementarilor in vigoare, cu necesitatile dictate de prevederile proiectului si cu posibilitatile de dotare tehnica ale executantului; - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la securitatea si sanatatea in munca in scopul prevenirii accidentelor si/sau incidentelor pe perioada executiei lucrarilor de organizare a executiei dar si a lucrarilor de constructii si instalatii aferente; - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la paza si siguranta contra incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente; - asigurarea conditiilor adecvate referitoare la protectia mediului inconjurator. Valoarea estimata a contractului este de 1.491.944,97 lei fara TVA din care: CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 1.436.944,97 lei fara TVA 4.1. Constructii si instalatii = 1.132.699,47 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 62.904,72 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 240.160,95 lei 4.5 Dotari PSI 1.179,83 lei CAPITOLUL 5. Organizare de santier 55.000,00 lei 5.1. Organizare de santier 55.000,00 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---