

Achiziție servicii de proiectare faza proiect tehnic, asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru obiectivul: "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA PECHEA, JUDEȚUL GALAȚI"

I.D.: 86790929

Data publicării 11.09.23 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 21.406.081,00 RON - 21.406.081,00 RON

Descriere: În cadrul proiectului se propune modernizarea a 14.475,25 m de străzi în comuna Pechea, județul Galați. La momentul actual, străzile cercetate se prezintă astfel: sunt constituite în mare parte din zgură și lidonit, local în amestec cu puțin pământ ori balast. Local zgura prezintă zone cimentate. Traseul străzilor străbate atât zone plane cât și în ușoară pantă / rampă, având traseu linear cât și sinuos. Local există zone în debleu dar și mixte (rambleu / debleu) ori în rambleu parțial. Străzile prezintă în marea lor majoritate rețele de apă și canalizare cu cămine aferente. Local se pot observa mici zone concave în care stagnează apa. Nu prezintă rigole, local doar șanțuri din pământ în mare parte colmatate. Amplasamentele pe care se intenționează realizarea investiției sunt în intravilanul comunei Pechea și aparțin inventarului domeniului public al comunei Pechea, având destinația de străzi. Amplasamentul necesită lucrări de demolare a podețelor existente și de ridicare la cotă a căminelor. În cadrul investiției vor fi realizate următoarele lucrări: -lucrări de terasamente pentru realizarea patului străzilor; -execuție structură rutieră cu parte suprafață de rulare din beton asfaltic; -execuție șanțuri, rigole carosabile, realizare rigole carosabile transversale; -amenajare intersecției cu drumurile județene (DJ251 si DJ255) și alte străzi; -amenajare străzi laterale pe o lungime de 10 m cu aceeași structură cu cea a străzilor studiate; -realizarea semnalizării verticale și orizontale. Nr. Crt. Denumire strada
Tronson Lungime stradă (ml) 1 str. Agriculturii 686.00 2 str. Plopilor 497.00 3 str. Plugului 371.00 4 str. Salciilor 337.00 5 str. Crinilor 432.00 6 str. Stiintei 510.25 7 str. Nordului 1 403.25 2 413.60 8 str. Ghiocelului 1 205.70 2 222.45 9 str. Barladului 194.70 10 str. Independentei 678.50 11 str. Podului 640.00 12 str. Razoare 353.15 13 str. Pelinului 522.00 14 str. Turturelelor 526.80 15 str. Gerului 528.95 16 str. Valcele 725.20 17 str. Rodului 1 232.40 2 265.00 18 str. Viile 418.50 19 str. Boiu 625.80 20 str. Viorelelor 307.30 21 str. Mierlei 254.50 22 str. Avantului 564.70 23 str. Bii 384.40 24 str. Liliacului 350.70 25 str. Berzei 266.00 26 str. Carpati 1 237.55 2 226.00 27 str. Capsunilor 338.25 28 str. Noua 526.40 29 str. Frasinului 1 360.00 2 215.20 30 str. Murelor 362.60 31 str. Cerealelor 292.40
Total 14,475.25 Total proiectare: 335.000,00 lei fără TVA, compus din: 3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a DTAC, proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 15.000,00 lei fără TVA 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție - 250.000,00 lei fără TVA 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului - 70.000,00 lei fără TVA Total lucrări 21.071.081,00 lei fără TVA, compus din: 4.1 Construcții și instalatii - 20.771.081,00 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 250.000,00 lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului - 50.000,00 lei fără TVA