
Executia lucrarilor de constructii, inclusiv utilaje tehnologice cu montaj si Organizarea de santier aferente obiectivului de investitie "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, BRANSAMENTE SI ÎMPREJMUIRE IN STAȚIUNEA TURISTICA COMUNA VAMA BUZĂULUI"

I.D.: 90550462

Data publicarii	11.12.23	Coduri CPV	45261215-4
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Execuția lucrărilor se va face în baza autorizației de construire obținută de autoritatea contractantă. Lucrarile constau in realizarea instalatiei: se vor instala in totalitate 444 bucati de panouri fotovoltaice cu o putere de 665 Wp tip bifacial cu doua straturi de sticla. Aceste panouri vor fi amplasate pe structuri prefabricate metalice cu picioare autoforante, montate ingropat in pamant la minim 1.5m fata de cota finita a terenului sistematizat. Amplasarea panourilor se face inspre sud la un unghi azimutal de 7 grade si un unghi de inclinare de 35 de grade. Date tehnice generale proiectate $U_n = 0.4 \text{ kV} / 20 \text{ kV}$ Putere instalata (kWp): $P_i = 295,26 \text{ kWp}$ Putere debitata (KW/KVA) : $P_d = 300 \text{ kW}$ Valoarea lucrarilor executate sunt distribuite astfel pe capitolele bugetare: 1. Capitol 1: Amenajarea terenului valoare 380.000 lei fara TVA 2. Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului valoare 10.000 lei fara TVA 3. Capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 2.328.261 lei fara TVA 4. Capitolul 5.1 Organizarea de santier: 10.000 lei fara TVA
