
Refacut trotuar acces in strazile Enescu si Slavici

I.D.: 37927166

Data publicarii	19.08.19	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.540,34 RON - 7.540,34 RON

Descriere: Curatat teren, sapatura fundatie trotuar in teren tare; preparat si turnat beton manual pentru borduri trotuar; desfacut trotuar din pavaj, curatat si transport in depozitul santierului; montare borduri si pavaj pe fundatie din nisip si piatra sparta, compactat; transport materiale, incarcat-descarcat manual si mecanic, eliberat moloz. Total materiale 2.474,09 lei, total manopera 2.656,50 lei, total utilaj 1.423,39 lei, contributie asiguratorie de munca 59,77 lei, cheltuieli generale unitate 926,59 lei, total deviz fara tva 7.540,34 lei.
