

## **Servicii de intretinere a iluminat public din Municipiul Campulung Moldovenesc**

I.D.: 18558868

---

Data publicarii	24.03.17	Coduri CPV	50232100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.03.17	Pretul estimativ:	50.420,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Prestarea serviciilor de intretinere a iluminatului public din Municipiul Campulung Moldovenesc si toaletarea arborilor de pe traseul cablurilor electrice, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini: - Furnizare si montare lampa complet echipata de 50W,70W, buc 10 - Furnizare si montare lampa complet echipata de 150W, buc 10 - Furnizare si montare lampa complet echipata de 250W, buc 5 - Furnizare si montare sursa lumina sodiu de 50W, 70W, buc 50 - Furnizare si montare sursa lumina sodiu de 150W, buc 40 - Furnizare si montare sursa lumina sodiu de ,250W, buc 20 - Furnizare si montat TYIR 16+25 mmp, ml 200 - Furnizare si montat TYR 10+16 mmp, ml 100 - Furnizare si montat ACYABY 3x10 mmp, ml 100 - Furnizare si montare bobina 50W, 70 W, buc 40 - Furnizare si montare bobina 150 W, buc 30 - Furnizare si montare bobina 250 W, buc 15 - Furnizare si montare console sustinere lampa, buc 5 - Montat coliere stâlpi electrici SE 4, (material + manopera), buc 5 - Montat coliere stâlpi electrici SE 10 (material + manopera), buc 5 - Verificat si reparat lampi iluminat public, buc 40 - Vopsit stâlpi metalici iluminat public(material + manopera), kg 10 - Verificari, masuratori si reparatii pentru alimentare iluminat public în PT, buc 10 - Efectuat legaturi lampi la reseaua electrica aeriana, ml 100 - Montat si demontat cutii distributie energie electrica, buc 10 - Reparat si vopsit cutii distributie iluminat public si stâlpi metalici, buc 10 - Furnizat si montat ignitere de 70W,150W,250W, buc 50 - Montat si demontat material publicitar, benere si steaguri, buc 15 - Demontare si montare stâlpi metalici pentru iluminat public, buc 5 - Înlocuire contactoare arse în PT-urile de la iluminatul public (manopera), buc 10 - Montare stâlpi beton pentru iluminatul public (manopera), buc 5 - Închiriere autoscara PRB, ore 120 - Transport muncitori si materiale, cu autoutilitara, km 500 - Toaletare arbori cu h 10 - 20 m ?i cu diam. cuprins între 20 - 80 cm, buc 5

---