

Lucrari de imbunatatiri funciare, constand din executie proiect "RETEHNOLOGIZAREA AMENAJĂRII INTERIOARE DE IRIGAȚII DIN PLOTUL 37 COMPUSĂ DIN: AGREGATE DE POMPARE, ECHIPAMENTE HIDROMECHANICE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI REȚEAUA DE CONDUCTE ÎNGROPATE DESERVIND O SUPRAFAȚĂ DE 1.920 HA".

I.D.: 32644057

Data publicarii 12.12.18 Coduri CPV 45232120-9

Pretul estimativ: 4.244.276,55 RON - 4.244.276,55 RON

Descriere: Modernizarea infrastructurii secundare de irigații, cladirilor aferente statiilor de pompare si racordarea la utilitati. LUCRARI OBIECT 1. REȚEA CONDUCTE SI HIDRANTI Retehnologizarea rețelei interioare de conducte si hidranti din cadrul plotului de irigații 37. 1.1. Hidranti noi, Dn 100 mm - 184 bucati Montare de hidranti noi Dn 100 mm pe conducte existente 175 buc. Montare de hidranti noi Dn 100 mm pe conducte PEID 9 bucati. 1.2 Hidranti noi, Dn 150 mm - 45 bucati. Hidranti noi Dn 150 mm, in numar de 45 bucati, vor fi utilizati pentru alimentarea instalatiilor de irigare cu pivot central. Hidrantii vor fi ancorati in masive de ancoraj din beton simplu (ofera stabilitate in functiune). Racordarea hidrantilor proiectati la conducta subterana se va realiza printr-un teu redus cu flansa si doua mansoane. 1.3 Refacere tronsoane conducte cu hidranti rupti - 241 bucati 1.4 Conducte legatura - 384 m OBIECT2: STATII DE POMPARE Irigarea suprafetei plotului 37 se face prin executarea a 7 statii de pompare, ce deservesc acest plot, pe amplasamentul fostelor statii de pompare (SP37.1, SP37.2, SP37.3, SP37.4, SP37.5, SP37.6, SP37.7). Echiparea acestor statii de pompare cu electropompe sumersibile cu autocuplare cu caracteristici identice: Qp=80 la Hp=70mCA. Solutia adoptata pentru fiecare statie este de tip cuva din beton armat cu dimensiunile in plan la interior 2,30x3,20m, cu exceptia cuvei statiei SP37.1 care dimensiunile 3,2x1,40m. Capitol buget Lei fara TVA 1.2 Amenajarea terenului 0 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 156919.46 4.1 Constructii si instalatii 2521623.31 4.2 Montaj utilaje tehnologice 95112.58 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 1466590.32 5.1 Organizarea de santier 0 6.2 Probe tehnologice si teste 4030.88 TOTAL cheltuieli 4244276.55 La aceste sume se adauga TVA in cuantum de 19 %. Val estimata :4244276.55 lei, fara TVA