

---

## **Proiectare si Executie "POD PESTE PARAUL LUNCAVAT, PUNCTUL VALCULESTI, SAT CARSTANESTI, COMUNA OTESANI, JUDETUL VALCEA"**

I.D.: 30776702

---

Data publicarii	18.09.18	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.008.363,00 RON - 3.008.363,00 RON

---

Descriere: Podul este din beton armat , va avea o deschidere de 72,50 m , cu partea carosabila de 7,00 m si va avea urmatoarele caracteristici : nr deschideri 4 lungimea unei deschideri = 18,00 m - Fundatii culee fundati indirecte pe coloane BENOTTO din beton armat C20/25 cu diametrul de 1,08 m si lungimea de 12,00 m ; numar de coloane 6 buc / culee radier din beton armat C20/25 cu dimensiunile de 4,30 m x9,4 m x 1,5m - Elevatie culee din beton armat C16/20 cu o inaltime de 3,40 m ; cuzinet trapezoidal din beton armat C20/25 Fundatii pila fundati indirecte pe coloane BENOTTO din beton armat C20/25 cu diametrul de 1,08 m si lungimea de 12,00 m ; numar de pile 3 numar de coloane 6 buc / pila radier din beton armat C20/25 cu dimensiunile de 4,30 m x9,4 m x 1,5m - Elevatie culee din beton armat C16/20 cu o inaltime de 3,40 m ; cuzinet trapezoidal din beton armat C20/25 - Zid de garda si ziduri intoarse din beton armat C20/25 si armatura OB37 si PC52; - Tablier format din 8 grinzi prefabricate, L=18.00m si h=0.72m; - Monolitizare si placa de suprabetonare din beton armat C35/45; - Calea pe pod cu o banda de 7.00 m latime si asfaltata cu BA16 in 2 straturi 2x4 cm. - Parapet metalic combinat; - Rampe de acces de din beton stabilizat si beton asfaltic; - Albia se va amenaja cu o saltea de arocamente si gabioane pe o lungime de 100 m stanga-dreapta de pod.

---