

---

## **Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2) DESCRIERE: Infrastructura : decopertat stratul**

I.D.: 66598057

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 22.02.22 | Coduri CPV | 45212200-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 247.000,00 RON - 247.000,00 RON

---

Descriere: Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2) DESCRIERE: Infrastructura : decopertat stratul vegetal , balastru compactat 93mc, placa beton armat 10cm - 93mc beton B200; plasa sudata 924mp, stalpi 100x100x3 - 32 buc la 7m; plasa gard zincata 2,8 -132ml, 2 cordoane perimetrare la 0,10m si 2m din teava patrata de 30x30x2 - 256ml, 31 buc stalpi la 2m din teava patrata de 30x30x2, poarta de acces, vopsea Suprafata de joc: gazon sintetic de fotbal 924mp , nisip cuarțos uscat 10-12 kg/mp , granule de cauciuc 6-8 kg/mp adeziv , bandă poliester , linii de demarcatie si marcaje de culoare alba Proiectoare -12 proiectoare led 150w , tablou electric cu 2 sigurante, cablu 130 m , manopera montaj Plasa textila de 3mm de la 2m la 6m - 512mp, plasa textila capac de 2 mm - 924mp Plasa textila de protectie in spatele portilor 16x6m - 2buc Banci de rezerva dotate cu 8 scaune tip tribuna - 2buc Porti de minifotbal si plasele aferente - 2 buc Proiect tehnic Manopera lucrari Pretul ofertat este si pretul final deoarece societatea nu este platitoare de tva

---