

## **LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE NECESARE A SE EXECUTA LA CONSTRUCȚIILE AMENAJĂRILOR HIDROENERGETICE AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU ADMINISTRATE DE HIDROELECTRICA - SH RM. VÂLCEA - UHE DORIN PAVEL**

I.D.: 82425599

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1179811.pdf
- Proiect tehnic Lot 2. Vol.2.pdf
- Proiect tehnic Lot 2. Vol.3.pdf
- Proiect tehnic Lot 2. Vol. 1 si anexe.pdf
- Proiect tehnic Lot 2. Vol.4.pdf
- Proiect tehnic Lot 2. Vol.5.pdf
- Proiect tehnic Lot1. Vol.1 si anexe.pdf
- Proiect tehnic Lot1. Vol.2.pdf
- Proiect tehnic Lot1. Vol.3.pdf
- Proiect tehnic Lot1. Vol.5.pdf
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part01.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part02.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part03.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part04.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part05.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part06.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part07.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part08.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part09.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part10.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part11.rar
- Anexa la Fisa de Date..pdf
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part23.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part24.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part25.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part26.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part27.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part28.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part29.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part30.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part31.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part32.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part33.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part11.rar.p7s
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part12.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part13.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part14.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part15.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part16.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part17.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part18.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part19.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part20.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part21.rar
- Proiect tehnic LOT 1. Vol.4.part22.rar
- Modele de formulare.doc
- Model Contract ..pdf
- DUAE\_CERERE\_223990.xml

---

Termenul limita pentru depunere: 29.06.23 Pretul estimativ: 3.052.002,81 RON - 3.052.002,81 RON

---

Descriere: Descrierea lucrarilor : □ LOT 1 - UHE "DORIN PAVEL" - LUCRARI DE REPARATIE LA CAPTARILE SECUNDARE BLAZ, DARJALA SI CAPATANA Pentru captarea secundară Căpățâna:-Defrișare; - Realizarea poteci/ bretele de acces către principalele puncte de intervenție ale captării (camera vanelor, deschiderea de spălare, căminele de acces) si a podestelor si balustradelor metalice de protectie; -decolmatarea albiei pâraului Căpățâna, amonte-aval de secțiunea pragului deversor, spargerea agabariților cu evacuarea materialului rezultat spre șenalul aval și îndepărtarea arborilor si buștenilor căzuți -refacerea PAC si-a vopsitoriilor la elementele metalice stavile ; -refacerea etanșărilor de contur la stavilele canalului de spălare si-a colectorului. Pentru captarea secundara Dârjala:-Defrișare; - amenajarea unor poteci de la limitele scarilor si pasarelelor metalice catre zonele pragului de captare; -refacerea integrala a scarilor/ pasarelelor metalice de acces dinspre versantii stâncoși către principalele puncte de intervenție ; -decolmatarea cuvetei lacului amonte de frontul de captare și-a albiei aval de pragul deversor, spargerea agabariților cu evacuarea materialului rezultat spre șenalul aval și îndepărtarea arborilor si bustenilor cazuti - refacerea PAC si-a vopsitoriilor la elementele metalice ale stavilelor ; -refacerea etansarilor de contur la stavilele canalului de spalare si-a decantorului; Pentru captarea secundară Blaz:-defrisarea zonei adiacente a captarii secundare; -amenajarea unor accese pietonale de la limitele scarilor/ podestelor metalice; -refacerea integrala a scarilor metalice de acces dinspre versantii stancosi catre principalele puncte de interventie ale captarii; - decolmatarea cuvetei lacului amonte de captarea si-a albiei aval de sectiunea pragului deversor, spargerea agabaritilor cu evacuarea materialului rezultat spre senalul aval precum si indepartarea arborilor si bustenilor cazuti in senal; -refacerea PAC si-a vopsitoriilor la elementele metalice ale stavilelor ; -refacerea etansarilor de contur la stavilele canalului de spalare si-a decantoruluiconform Proiect Tehnic H-RS/2020 Durata executie: 140 zile/5 luni ( perioada mai – octombrie) de la transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in interiorul duratei contractului (730 zile/24 luni). □ LOT 2 – LC. UHE DORIN PAVEL. LUCRARI DE REABILITARE A GALERIEI DE ADUCTIUNE SECUNDARA VEST, GROAPA SEACA – DEBUSARE LOTRU: -amenajarea drumului tehnologic de acces amonte; -amenajarea platformelor tehnologice amonte, aval si de acces la gura galeriei; -realizarea gurii de acces in galerie; -decolmatarea primilor 50 m de galerie amonte/aval; -decolmatarea galeriei pe tronsoane de cate 500 ml prin mijloace mecanice; -realizarea sistemului de aeraj in galerie; - realizarea sistemului de alimentare cu apa in amplasamentul zonei de reabilitare; -realizarea sistemului de alimentare cu energie electrica in amplasamentul zonei de reabilitare; - spargerea caminului de acces amonte in galeria de aductiune secundara in vederea asigurarii gabaritului necesar pentru accesul utilajelor si echipamentelor; -realizarea operatiilor de consolidare a galeriei cu carcase din cintre rigidizate si torcret armat; refacerea betoanelor demolate de la caminul de acces si canalul casetat conform Proiect Tehnic H-GS/2020 Durata de executie: 189 zile/6 luni de la transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor, in interiorul duratei contractului (730 zile/24 luni). Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 8 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.

---