

Studiu de fezabilitate/Servicii de proiectare - consolidari, aparari de mal L =10 m

I.D.: 56167302

Data publicarii	19.04.21	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	134.400,00 RON - 134.400,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Oferta neacceptata in termen: realizare doc DALI/SF/PT (memoriu tehnic, antemasuratori, liste de cantitati, plan de incadrare in zona, plan de amplasament, plan de situatie, profil longitudinal, profil transversal TIP, profile transversale curente, caiete de sarcini) - studiu geotehnic verificat cerinta Af, calcul de stabilitate al terenului (daca este cazul) - ridicare topografica verificata OCPI, Studii hidrologice aprofundate verificate AF, expertiza tehnica si alte documente solicitate de institutiile abilitate pentru urmatoarele :1. Cocorastii Mislii zona ,Parau Doftanet,punct Dumitrache ,eroziune a malurilor pe o lungime de aproximativ 140 m,latime de aproximativ 2,5 m si o inaltime de aproximativ 3 m,2 Zona ,Parau Doftanet,pct Stancescu,malul drept al paraului Doftanet a fost erodat pe o lungime de aproximativ 150 m,o latime de aproximativ 2 m si o diferenta de nivel de aproximativ 3m.In aval zidul de sprijin existent ,coborarea cotei tavalugului a produs afuierea gabioanelor din piatra si distrugerea acestora pe o lungime de aproximativ 120m;3. Drumul comunal DS1333,KM 0+420,pct.Biciclistul,puntea metalica peste paraul Mislea ,pila centrala a fost afuiata ;4.Drum comunal DS 319,pct.Ciovlita podul aflat la 0+350 pus in pericol de coborarea accentuata a talvegului paraului Burduza 5.Pct Lazar-Panait ,eroziune maluri stang si drept pe o lungime aproximativa de 120m,latime de aproximativ 3m,diferenta nivel aproximativ 3m;6.Pct Gradinita ,punte metalica peste parau Doftanet ,pila centrala afuiata
