

"Servicii de proiectare faza de proiect tehnic (PT+DE), asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, si executie lucrari pentru implementarea proiectului " MODERNIZARE DC 149A, COMUNA POIANA CRISTEI, JUDETUL VRANCEA - ETAPA 2"

I.D.: 76339160

Documente participare:

- 01. Text DALI - Sat Taratu.pdf
- 02. Planse DALI - Sat Taratu.pdf
- 3.1 CAIET DE SARCINI AC.pdf
- 4 Formulare 2.pdf
- 5 Formular proiectare.pdf
- 6 Model contract 2.pdf
- 7 certificat de urbanism dc149A et II_000588.pdf
- 8 Exp. teh. DC 149Asat TARATU Poiana Cristei VR.pdf
- FisaDate_DF1167021.pdf
- DUAE_CERERE_205471.xml
- EN1041877.docx

Data publicarii	13.12.22	Coduri CPV	45233120-6 71300000-1 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	30.12.22	Pretul estimativ:	5.560.811,02 RON - 5.560.811,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Situația precară a drumurilor de pe raza comunei Poiana Cristei au creat o serie de efecte negative. Drumurile se prezinta se prezinta la nivel de balast amestecat cu nisip si pamant. Acostamentele drumurilor vizate nu sunt definite si lipsesc dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale. Drumurile au degradari specifice drumurilor cu imbracaminti rutiere nemodernizate (cu pamant sau balast): gropi, fagase, cedari locale, valuriri, praf vara si noroi in perioadele ploioase. Toate aceste degradari fac ca traficul rutier in aceasta zona sa se desfasoare cu mare greutate, mai ales in perioada cu precipitatii. Revizia vizuala efectuata pe teren, atesta faptul ca straturile din agregate naturale existente sunt contaminate cu argila. Pietruirile au fost efectuate in perioade diferite de timp cu materiale pietroase diverse (piatra sparta, balast, nisip, pietris, etc.) provenite din diferite surse de aprovizionare si fara a beneficia de documente de calitate corespunzatoare si lucrarile nu au efectuate cu tehnologiile adecvate structurilor rutiere (asternere in grosime neuniforma, latime variabila, necompactat corespunzator). Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzatoare din cauza lipsei unei structuri rutiere moderne conducand la franari si accelerari frecvente producand zgomot si vibratii. Datorita acestor defectiuni se recomanda inlocuirea structurii existente. Scurgerea apelor este deficitara intrucat santurile lipsesc de pe aproximativ toata lungimea drumurilor, iar in locurile in care acestea au existat, sunt colmatate sau inierbate si cu curgere neuniforma. Datorita lipsei intretinerii, vegetatia a crescut pe acostamente impiedicand astfel scurgerea laterala a apelor, acestea curgand sau baltind in lungul drumului in timpul ploilor abundente. Lipsesc podete pentru scurgerea si evacuarea apelor pluviale. In locurile unde sunt intalnite podete, acestea sunt colmatate, sunt fara camere de cadere si fara timpane. Datorita inconvenientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se desfasoara necorespunzator din punct de vedere al sigurantei si confortului, necesitand modernizarea drumului comunal prin asfaltare. Numarul de zile pana la data la care ofertantii pot solicita clarificari la documentatie: 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Numarul de zile pana la data la care A.C. va raspunde consolidat : 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

