

MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA, SAT VALEA MACRISULUI, COMUNA VALEA MACRISULUI, JUDETUL IALOMITA

I.D.: 29961378

Documente participare:

- 7-SCN1009344.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii | 02.08.18 | Coduri CPV | 45214100-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 22.08.18 | Pretul estimativ: | 547.684,00 RON |

Descriere: Lucrari de consolidare: a. Se va executa o centura clasica din beton armat cu sectiunea de 25x30 cm la partea superioara a zidurilor; b. Consolidarea peretilor cu plase sudate ? 6/100x100 mm si mortar M100T dispuse pe ambele fete, pe toata inaltimea acestora. Plasele vor fi legate intre ele cu agrafe din otel ?6 mm (4 buc/mp) introduce in rosturi si vor fi ancorate la partea superioara in centurile nou create. Acestea se vor monta dupa indepartarea tencuielilor existente, injectarea fisurilor cu lapte de ciment si adaos de aracet, curatirea zidurilor cu peria de sarma, adancirea rosturilor si udarea cu jet de apa; c. Inlocuirea planseului existent din lemn cu un planseu din beton armat. d. Refacerea sarpantei din lemn si a invelitorii. Alte lucrari propuse: - realizare imprejmuire incinta - gard cu fundatie din beton, soclu si stalpi din beton armat cu dimensiunea de 30x30 cm, cu palarii pentru stalpii de 34x34 cm, cu panouri de gard din teava rectangulara de 20x20x2 mm pe laturile de Nord si Vest - 88.12 ml, iar pe laturile de Est si Sud se doreste realizarea unui gard cu fundatie din beton, soclu b.a., stalpi galvanizati din teava rectangulara de dimensiune 60x40x2 mm cu capace din PVC de 60x40 si panouri din tabla de dimensiunea de 1800x900x0.4 mm cu lati de prindere din teava rectangulara de 20x20x2 mm - 87.46 ml. - lucrari de finisaje exterioare si interioare : tencuieli, zugraveli, pardoseli (gresie, faianta, parchet) - schimbari de tamplarie - se va schimba toata tamplaria ramasa din lemn cu una din pvc cu geam termopan - schimbare de invelitoare existenta cu una din tabla tip tigla cu jgheaburi si burlane - anvelopare cladire (polistiren de 10 cm) si termoizolare pod acoperis - amenajare curte - trotuare, loc de joaca pentru copii (suprafata de joc: pat de piatra sparta + dale cauciucate 300 mp) + dotari (cf. listei de dotari) - dotari cladire gradinita - conform listei de dotari - sistem de supraveghere video - cf listei de dotari - inlocuire instalatie electrica Valoarea totala estimata a contractului de lucrari: este de 547.684,92 lei fara TVA, valoare formata din: Cap. 4. din devizul general - cheltuieli pentru investitia de baza - 542.684,92 lei fara TVA; Cap. 5. Subcap. 5.1. din devizul general - organizare de santier - 5.000,00 lei fara TVA, din care lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 5.000,00 lei, fara TVA; Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de termenul limita de depunere a ofertelor este de 9 zile Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare în a 6-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.