
Construire Put forat 100 m, aductiune si cabina put cu automatizari la scoala Giurcani, com. Gagesti, judetul Vaslui

I.D.: 72421030

Data publicarii	24.08.22	Coduri CPV	45262200-3 45221230-3 45262220-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere: 26.08.22

Descriere: Descriere si date tehnice 1 foraj 100 m , diametru foraj 310 mm, diametru coloana 125 mm
2 cabina put : - Imprejmuire perimetru cabina put - Cabina put betonata dimensiuni L=2m, l= 2m , scara de acces 3 dotari cabina put: - Pompa apa submersibila pentru put SQ 2 echipata cu 30m cablu 3x2.5mmp cu montaj 4 Aductiune 30 m cu PEHD CU D=110 M M IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE, verificat coloana presiune 5
Documentatie tehnica : Proiect tehnic, avize specifice,PTH, DTOE, Documentatii specifice (documentatie pentru mediu,verificari etc) Lucrarea va fi insotita de: 1 Garantie minim 5 ani 2 Omologare CE 3 Certificate de conformitate si sigurantă
