

Lucrări de reparații terasamente poduri și podețe (eliminarea puncte periculoase) - Asigurarea scurgerii apelor și scoaterea de sub efectul inundațiilor a liniei 814 Palas-Constanța Port B km 3+500/6+650 și desfundat podeț km 4+598 - SRCF Constanța

I.D.: 35631574

Documente participare:

- 7-SCN1042552.zip

Data publicarii	03.05.19	Coduri CPV	45112100-6
Termenul limita pentru depunere:	22.05.19	Pretul estimativ:	756.984,15 RON - 756.984,15 RON

Descriere: Pe linia 814 Palas-Constanța Port B km 3+500/6+650, partea dreaptă a firului I km 3+500/4+650; km 4+720/5+500 și partea stângă a firului II km 3+800/6+650 sunt necesare lucrări de decolmatare a șanțurilor de scurgere a apelor și desfundarea podețului existent la km 4+598. Datorită faptului că aceste șanțuri sunt colmatate, rezultă că sistemul de preluare-colectare a apelor nu funcționează corespunzător, iar excesul de apă și umiditate poate crea probleme de instabilitate la terasamentele de cale ferată. Influența acestora asupra liniei de cale ferată este evidențiată prin deformații ale căii în plan transversal și longitudinal, pentru aducerea căii în parametri de siguranță fiind necesare lucrări repetate de rectificare la nivelul și direcția căii. Această situație, a fost constatată cu ocazia reviziilor efectuate de către personalul tehnic al Secției L1 Constanța și a Diviziei Liniei Constanța. Decolmatarea șanțurilor de scurgere a apelor pe Linia I 814 partea dreaptă km 3+500/4+650; km 4+720/5+500 și Linia II 814 partea stângă km 3+800/6+650, constă în evacuarea pământului, a deșeurilor de orice fel, a gunoaielor, a vegetației și a altor materiale aflate în interiorul șanțurilor și care împiedică buna funcționare a colectării apelor de suprafață conform cu scopul pentru care au fost construite, precum și pentru a înlesni activitățile de revizie și întreținere curente, transportul cu auto a sterilului amestecat cu deșeuri rezultat din curățirea șanțurilor și profilarea prisme de piatră spartă, cu completarea ei. Desfundarea podețului km 4+598 în vederea preluării apelor de suprafață și reparația pereului șanțului de scurgere partea stângă a firului II 814 respectiv racordarea podețului cu terasamentul, 50m de o parte și de alta. Durata de execuție: 2 luni de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.