
Instalare aer conditionat in 3-5 zile lucratoare - pentru aparatele de 9000-12000BTU cu kit de monta

I.D.: 68764355

Data publicarii	03.05.22	Coduri CPV	45331220-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	462,10 RON - 462,10 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Instalare aer conditionat in 3-5 zile lucratoare - pentru aparatele de 9000-12000BTU cu kit de montaj inclus Conditii de efectuare a serviciului de instalare aer conditionat Termenul de montaj este de 3-5 zile lucratoare calculat de la data achizitiei serviciului de instalare, cu exceptia situatiilor in care livrarea aparatelor de aer conditionat este efectuata prin intermediul serviciilor de livrare ale partenerilor de curierat. In aceste situatii termenul de instalare decurge de la data livrarii aparatului de aer conditionat. Materiale incluse in serviciul de montaj standard: Traseu frigorific din teava de cupru si izolatie termica in limita a 3 m; Furtun scurgere condens; Cablu electric 3ml pentru conexiunile dintre unitatea interioara si cea exterioara; Consola pentru unitatea exterioara inclusiv sistemul de prindere; Banda matisat; Stecher; Cablu alimentare unitatea interna 1m; Nota: aparatele care au kit de montaj inclus dispun deja de traseu frigorific 3ml, furtun scurgere, cablu electric de conexiune, banda matisat, cablu unitate interna. Nu se se vor livra suplimentar. Manopera de instalare standard presupune: Executarea unei singure gauri in peretele exterior pentru aparat monosplit, respectiv doua gauri pentru dublusplit; Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare in limita traseului frigorific de 3m (monosplit), 6m (dublusplit); Badijonarea traseului frigorific (in limita de 3ml de traseu); Efectuarea probei de functionare si explicarea principalelor f
