

Lucrari suplimentare DAF Olanelu

I.D.: 8645357

Documente participare:

- Formulare.doc.p7s
- Contract.doc.p7s
- Caiet sarcini.2.doc.p7s
- FisaDate_No73618_IP.pdf

Data publicarii	28.12.12	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Lucrarile s-au derulat in functie de sumele alocate anual de catre ordonatorul de credite : Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, in perioada anilor 2003 - 2005. Din cauza lipsei de fonduri cat si a lipsei reglementarilor legale (anularea O G 70 privind constituirea de fonduri extrabugetare, de catre Legea Codului Silvic) in perioada curinsa intre anii 2006 - 2011, lucrarile de executie a drumului auto forestier Olanelul au fost intrerupte in faza de terasamente executate partial, podete si ziduri de sprijin de asemenea executate partial. Exploatarea masei lemnoase a fost facuta in perioada de primavara, respectiv toamna, adica in acele perioade cu precipitatii abundente, platforma drumului fiind distrusa prin formarea de fagase adanci , alunecari de teren si zone intregi desfundate. Punerea sub circulatie a drumului la nivel de terasamente si transportul masei lemnoase cu mijloace de transport foarte grele, pe perioada de cinci ani de zile a facut ca platforma drumului neterminat sa nu reziste, aceasta fiind distrusa pe portiuni ce cumuleaza 75 % din lungimea totala a drumului. In baza masurilor executate, de catre : beneficiar - Directia Silvica Mehedinti, constructor cesionar S.C. Baumaschine Group S.R.L. si proiectant S.C. Institutul National al Lemnului Bucuresti S.A., a fost intocmita antemasuratoarea lucrarilor suplimentare necesare pentru punerea in siguranta a drumului auto forestier Olanelul si s-au stabilit urmatoarele categorii si cantitati de lucrari : - indepartarea viiturilor si alunecarilor de teren - 2507 m.c., - sapatura pamant - 3406 m.c., - sapatura stanca - 588 m.c., - refacerea santurilor - 443 m.c., - ziduri de sprijin - 538 m.c., - imbracaminte balast - 647 m.c., - anrocamente - 539 m.c., - podete tubulare cu diametrul de 800 mm - 6 buc Antemasuratoarea cuprinde si fazele de lucrari pentru obtinerea materialului rutier necesar (balast si piatra sparta) din surse locale, in zona nefiind cariere si balastiere in functiune. Categoriile de lucrari necesare pentru punerea in siguranta a drumului auto forestier Olanelul sunt refaceri ale unor lucrari executate anterior si unele lucrari noi , toate incadrandu-se in solutia tehnica adoptata in proiectul tehnic aprobat, nefiind necesare modificari ale documentatiei tehnice de executie (detalii de executie- parte scrisa, parte desenata si caiet de sarcini Notele de comanda suplimentare s-au intocmit in preturi oferta, urmand ca la decontarea lucrarilor executate sa se aplice indexarile conform prevederilor contractuale.
