

Executie lucrari pentru obiectivul "EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA CANALIZARE, SATELE ANINOASA, SĂTENI ȘI VIFORÂTA, COMUNA ANINOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA"

I.D.: 80833442

Documente participare:

- 2. Caiet de sarcini.pdf
- 04_Instructiuni suplim.elab.oferte.docx
- 05_Formulare pentru ofertanti.doc
- 06_Model contract executie.doc
- Pth.part1.rar
- Pth.part2.rar
- Pth.part3.rar
- Pth.part4.rar
- Pth.part5.rar
- Pth.part6.rar
- Pth.part7.rar
- FisaDate_DF1176567.pdf
- DUAE_CERERE_219370.xml
- 7.1.1 Raspuns consolidat canal AS.pdf

Data publicarii	13.04.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.05.23	Pretul estimativ:	3.160.802,50 RON - 3.160.802,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin realizarea investiției se au in vedere următoarele lucrări: Extinderea rețelei de canalizare pe următoarele străzi: - str. Ion Mihai - PVC SN4, D = 250,00 mm; L = 90,5 m; racorduri 5 buc. - str. Liniștii - PVC SN4, D = 250,00 mm; L = 272,0 m; racorduri 11 buc. - str. Salcânilor - PVC SN4, D = 250,00 mm; L = 120 m; racorduri 4 buc. - str. Pogoane - PVC SN4, D = 250,00 mm; L = 136,0 m; racorduri 7 buc. - str. DS 102 - PVC SN4, D = 250,00 mm; L = 287,0 m; racorduri 10 buc. - str. Mărăcini - PVC SN4, D = 250,00 mm; L = 235,0 m; racorduri 10 buc. Lungime totala extindere rețea 1.131,5 ml Număr total racorduri pe rețeaua noua - 47 bucăți Cămine de vizitare - 37 buc. Reabilitarea rețelei existente pe străzile: • Mihai Viteazul - PVC SN4, D = 225,00 mm; L = 4.433,0 m; - PVC SN4, D = 250,00 mm; L = 499,0 m; - PVC SN4, D = 355,00 mm; L = 972,0 m; total 5.904,0 m • Vasile Lupu + Constantin Manolescu - PVC SN4, D = 225,00 mm; L = 2.147,0 m; - PVC SN4, D = 250,00 mm; L = 1.457,0 m; - PVC SN4, D = 315,00 mm; L = 479,0 m; total 4.083,0 m • Octav Enigărescu - PVC SN4, D = 225,00 mm; L = 687,0 m; • Nicolae Brâncoveanu - PVC SN4, D = 225,00 mm; L = 460,0 m; • Gheorghe Buica - PVC SN4, D = 225,00 mm; L = 524,0 m; Reabilitarea rețelei existente consta in indesirea numărului de cămine de vizitare si amplasarea lor la cca. 50,0 ml unul de altul conform standardelor in vigoare. Odata cu reabilitarea rețelei se va suplimenta si numărul de racorduri astfel: - Mihai Viteazul - racorduri 71 buc. - Vasile Lupu - racorduri 35 buc. - Constantin Manolescu - racorduri 39 buc. - Octav Enigărescu - racorduri 28 buc. - Nicolae Brâncoveanu - racorduri 10 buc. - Gheorghe Buica - racorduri 21 buc. Lungime totala reabilitare rețea 11.658,00 ml Număr total racorduri pe rețeaua noua - 204 bucăți Cămine noi prevăzute pe rețeaua existenta - bucăți Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.