

Modernizare LES 20kV Basarabi - Poiana Mare, jud. Dolj

I.D.: 15791381

Documente participare:

- 2-171061.zip

Data publicarii	28.10.16	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	14.11.16	Pretul estimativ:	839.421,00 RON

Descriere: Obiectul consta in executie "Modernizare LES 20kV Basarabi - Poiana Mare, jud. Dolj" si cuprinde urmatoarele categorii de lucrari: - Se vor înlocui 21 stalpi fisurati sau care nu rezista din punct de vedere mecanic, cu stalpi noi; - Se vor indrepta un numar de 31 de stalpi; - Se vor monta 2 stalpi speciali pe zona Poiana Mare pentru intarirea panoului; - Se propune înlocuirea conductorului existent cu conductor de 95mmp pentru cresterea capacitatii de transpor a energiei, tinand cont de reabilitarea sistemelor de irigatii, pe o lungime de cca. 15.263m; - Se vor monta, pentru reducerea timpilor de remediere a defectelor, urmatoarele: 2 separatoare de sectionare (1 separator pe zona Calafat la stalpul 59 si un separator pe zona Poiana Mare la stalpul 112); 7 indicatoare de defect pe 7 derivatii din axul LEA 20kV Basarabi Poiana Mare, la stalpii 192, 209, 246, 275, 277, 344 si 384; - Se va inlocui izolatia existenta (izolatori ceramici) cu izolatie noua de întindere si sustinere; - Se vor inlocui descarcatorii existenti de la stalpul 1 si se vor monta un set de descarcatori la schimbarea sectiunii conductorului (stalpul 222/223) conform Politiei CEZ ; - Inscriptiunea si renumeroatarea stâlpilor din beton armat cu vopsea pentru identificare si securitate conform Politicilor Tehnice ale CEZ DISTRIBUTIE SA; - Protectia împotriva actiunii agentilor corozivi a elementelor componente ale LEA 20 kV respectând STAS 7221, STAS 7222, STAS 10128-86, STAS 10166/-77, STAS 10702/1 si STAS 10702/2-80. - Construirea de prize de pamânt cu rezistenta de dispersie mai mica de 4 ohmi; - Executarea de defrisari a maracinisiului si ierburilor in zonele stalpilor. Valoarea estimata pentru achizitionarea acestei lucrari este de 839.421,12 lei fara TVA, din care valoarea materialelor puse la dispozitie este de 356.000 lei. Valorile estimate aferente lucrarii sunt: -Amenajari pt. protectia mediului: 33.925 lei -Cheltuieli pentru investitia de baza: 750.259,33 lei, din care valoarea materialelor puse la dispozitie: 356.000 lei -Organizare de santier: 20.731,68 lei - Cheltuieli diverse si neprevazute: 34.505,11 lei reprezentand 3,80% din cheltuielile prevazute in HG 28/2008.
