

Reparație hidroizolație clădire Stația Baia Mare2 si Stația 35/6kV Șuior

I.D.: 38255470

Documente participare:

- 7-SCN1052400.zip

Data publicarii	05.09.19	Coduri CPV	45261310-0
Termenul limita pentru depunere:	23.09.19	Pretul estimativ:	52.997,22 RON - 52.997,22 RON

Descriere: Descrierea lucrărilor care urmează să fie realizate: Obiectul 1: Stația 110/20 kV Baia Mare 2
1.1. Desfacere izolație hidrofuge vechi transportul materialelor rezultate din desfacere hidroizolație veche (carton bitumat); 1.2. Refacere strat suport pentru așezare strat hidroizolație nou, refacere aticuri la acoperișul tip terasă a clădirii stației 110/20 kV Baia Mare 2; 1.3. Refacere și înlocuirea jgheaburilor, burlanelor, a elementelor de susținere a acestora (suportți, cârlige) precum și a pazilor deteriorate ; 1.4. Amorsare suprafață pentru aplicarea hidroizolației; 1.5. Execuție hidroizolație – strat hidroizolant cald cu carton bitumat lipit pe suprafețe orizontale, cu realizare pantă spre gurile de scurgere. Obiectul 2: Statia 35/6 kV Șuior 2.1. Demolarea și renunțarea la acoperiș tip șarpantă și realizarea unui acoperiș tip terasă cu învelitoare din membrane bituminoase pe întreaga suprafață; 2.2. Executarea de reparații și refacere tencuieli interioare și exterioare respectiv a zugrăvelilor (inclusiv refacere tavane); 2.3. Refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale prin înlocuirea jgheaburilor și burlanelor deteriorate Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
