

Lucrari de reparatii pardoseala gresie pe o suprafata de 5 mp

I.D.: 25859842

Data publicarii	07.02.18	Coduri CPV	45430000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.02.18	Pretul estimativ:	1.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Lucrari de reparatii pardoseala gresie pe o suprafata de 5 mp. Locatie: Sediul Lac Mamaia al Universitatii Maritime din Constanta, str. Cuartului nr.2. Situatie existenta: In sala BN 002 s-a desprins gresia din adeziv pe o suprafata de 5mp, fapt datorat acumularii de umezeala in adezivul de sub gresie, a tasarii solului de sub fundatie cat si diferentei de temperatura dintre sala de curs, hol si subsolul tehnic. Situatia propusa: In sala mai sus mentionata se vor executa lucrari de inlocuire a gresiei pe o suprafata de 5 mp. 1. Caracteristici gresie: - gresie portelanata TORINO BEIGE (varianta deschisa) sau echivalent textura, culoare si luciu: -cantitate solicitata: 5 mp. -dimensiuni: 45x45cm. -culoare: bej. -rezistenta la produse de menaj clasa GA. -grosime: 9mm. -rezistenta la patare: clasa 5 -glazura: lucioasa. -suprafata: neteda. -rezistenta chimica. -rezistenta la produse menajere clasa GA. POZE CU GRSIA EXISTENTA (culoare, textura, luciu) pot fi descarcate de la adresa <https://cmu-edu.eu/home/despre-noi/achizitii-publice/anunturi-publicitate/> 2. Lucrari de executat, fara a se limita la cele enumerate mai jos: -desfacere pupitre din conexpanduri M10x100 de pe suprafata afectata; -desfacere pardoseala gresie afectata/desprinsa/crapata-5mp; -decopertare adeziv si reparare strat suport pardoseala, executata din mortar ciment-5mp; -montare placi gresie cu adeziv flexibil, rezistent la umezeala-5mp; -acoperire rosturi de dilatare cu chit, chit la culoarea celui existent; -remontare pupitre cu conexpanduri M10x100, pe pozitie. Rostul de dilatare de 3mm trebuie sa fie respectat pe fiecare latura a gresiei si va fi asigurat cu ajutorul distantierelor. Reprinderea pupitrelor in pardoseala din gresie se va face cu ajutorul conexpandurilorcu surub si distantier M10x100-25 buc. La intocmirea ofertei vor fi luate in calcul toate lucrarile, materialele, etc. considerate de ofertant necesare in vederea executarii unei lucrari complete, de calitate. Pe perioada de executie a lucrarii nu se accepta cantitati suplimentare de materiale pentru executia lucrarilor si/sau categorii de lucrari aferente suprafetelor ce fac obiectul lucrarii. Toate materialele si dotarile necesare pentru executarea lucrarilor ce se doreste a fi achizitionate vor fi furnizate de executant si vor fi incluse in pretul ofertei.