

Reparații capitale șarpantă și învelitoare Palat Administrativ și lucrări de finisaje exterioare Corp E (turn)

I.D.: 39511620

Documente participare:

- Formulare reparatii acoperis CJMM.doc
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Punct vedere comisie arhitectura si estetica urbana.pdf
- A11 Sectiuni_11.pdf
- FisaDate_DF1068415.pdf
- ModelContract_DF1068415.pdf
- Certificat de urbanism 936-2019-completare.pdf
- A02 Plan de situatie_2.pdf
- A10 Plan invelitoare_10.pdf
- A01 Plan de incadrare in zona_1.pdf
- A11 Sectiuni_11.pdf.p7s
- A12 Fatada nord existenta_12.pdf
- A13 Fatada vest existenta_13.pdf
- A14 Fatada sud existenta_14.pdf
- A15 Fatada est existenta_15.pdf
- A16 Fatada vest sectiune existenta_16.pdf
- A17 Fatada est sectiune existenta_17.pdf
- Caiet de sarcini repar acoperis.pdf
- Certificat de urbanism 936-2019.pdf
- DUAE_CERERE_39640.xml

Data publicarii	01.11.19	Coduri CPV	45261000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.19	Pretul estimativ:	1.848.739,50 RON - 1.848.739,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Ob cont îl rep întocm doc tehn în baza servic de proiect și exec a lucrărilor la ob „Rep capit șarp și învelit P A și lucr finis ext la Corp E (turn)” după cum urm: - Întocm DT și a DTEL pt lucr de repa cap la șarpa și învelit corp A,B,C,D,E ale P A țin cont de soluț dată de expert. - Verific de către pers de special atestat a DT întocm; - Obț AC și a tuturor aviz și acord neces conf CU nr. 936/01.07.2019; - Av în ved solic prin CU a unui RE, se pune la disp of ET nr. 821/2017 priv Reab Clăd P A din B Mare, întoc SC ARTIFEX ENGINEERING SRL din Cluj N; - Exec lucr repar șarp și învelit, și a lucr finisaje ext. Corp E (turn) al clăd cu reg înălț D+P+5E prez o stare avans uzură finisaj ext. Dat acț în timp a intemp, tenc exter de pe fațad și parapet balc s-au degrad pe supr mari, dev risc major de stabil și sigur. Fapt pt care este nec realiz urm lucr: - l repar pe supr corp E pe S= 1.075,0 mp, care cuprind - desf și demont lamel beton arm afect de coroz și înloc lor cu unități prefabric noi, realiz cu beton clasă minim C35/45 cu rezist la atac chimic (clasa XA3), demol logiilor și balcoan trons E și refac lor din BAM realiz cu un beton clasă minim C35/45 cu rezist atac chimic (clasa XA3); prind de plăc int se va ef cu ancore fix chimic; l cur plac de piatră - S= 820 mp; l curăț și vopsit tâmpl lemn și met - S= 365 mp; înloc geam sp tâmpl met și lemn - S= 150 mp. Se va desf învel exist care va fi înloc la corp A și E cu tablă cupru și la corp B, C și D cu tablă dublu fâlt, vops câmp electrost (gri-antracit). Se va revizui astereala și elem șarpantă și se vor înlocui elem deterior, se vor desface coloan inter scurg ape pluv, care sunt înfund și crăpate și se vor reface, se vor ignif elem de rezist ale șarp. La nivel atice se vor ex revizi a tablei cupru și înloc acest în porțiun deterior. Pt mențin perform struct, interv nec asig o dur viață m mare pe term lung, cu un vol repar m redus și anume: Desfac învelit tablă cupru S= 4.300 mp; Desf aster scând lemn S= 4.300 mp; Desfac și refac elem șarp det S= 300 mp; Desfac jgheab tablă cupru S= 200 ml; Desfac burlane scurg apă pluv S = 540 ml; L ignifug a el șarp - S = 3362 mp; L termoiz vată min peste planș ultim nivel S = 3.362 mp; Exec șapă slab armată peste izol term S = 3.362 mp; L conf și mont aster din scânduri lemn - S = 4.300 mp; L conf și mont învelit șarp S = 4.300 mp; L conf și mont jgheab scurg ape pluv S = 200 ml; L conf și mont burlane scurg ape pluv S = 540 ml; L verific și repar la învelit tablă cupru la ramforți S = 2.300 mp. B pune la disp op ec în ved pun în operă mater din CS. Of se vă întoc ținând cont de mat puse la dispoz de B. Nota: Cant luc sunt estim, of își vor calc propri cant lucr. Of este îndreptățit să facă investig suplim pt determin situației din teren. Orice eroare depistată ulterior încheierii contract se va corecta pe spezele Antreprenorului, iar Benef nu va fi responsabil. Lucr repar capitale șarp și la învelit se vor executa cu întâietate la corpul A.
