

Extindere (construire) spatii de învățământ și laboratoare - parter, str. Quartului, nr. 2, Constanta

I.D.: 60220934

Documente participare:

- Clarificari procedura.pdf
- Clarificari procedura.pdf.p7s
- 5.Modele formulare .doc
- FisaDate_DF1120150.pdf
- 3.Caiet de sarcini .pdf
- 2. Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 4.Contract lucrari .docx
- 4.1. Anexa la contract lucrari.docx
- 6.ARHITECTURA.zip
- 7.INSTALATII.zip
- 8. REZISTENTA -PIESE SCRISE.zip
- 9.REZISTENTA - PIESE DESENATE PDF.zip
- 10.Avize si autorizatii.zip
- 11.DEVIZE FARA VALORI.PDF
- 12.EXTRASE FARA VALORI.PDF
- 13.Fise tehnice - UMC_FT_IT_01 1.xls
- DUAE_CERERE_106085.xml

Data publicarii	30.07.21	Coduri CPV	45214610-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.21	Pretul estimativ:	1.229.404,36 RON - 1.229.404,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune realizarea de lucrări de extindere (construire) spații de învățământ și laboratoare - parter prin realizarea unei construcții conexe clădirilor existente având funcțiunea de laborator și sală curs, cu regim înălțime parter cu dimensiunile în plan ale construcției vor fi de aproximativ 18,7 x 9,69 x 6,30 m. Propunerea va avea o structură metalică cu: Pereți exteriori ce vor avea o grosime de 10 cm, panourile din care sunt realizați având spre exterior un strat de tablă zincată profilată (RAL 9010-Pure White sau similar), un miez realizat din vată minerală ignifugată. Învelitoare din panouri sandwich cu miez realizat din vată minerală ignifugată de 10cm. Pereți interiori de compartimentare ce vor avea o structură ușoară de diferite tipuri funcție de destinația spațiului (gips-carton pe structură metalică, pereți vitrați, etc.) La exterior se prevede tâmplarie modernă etanșă din AL/PVC cu geam termoizolant care să asigure un coeficient de izolare termică obligatoriu de 0.77m²K/W Valoarea estimată este de 1.229.404,36 lei fără TVA, conform devizului general al investiției formată din însumarea următoarelor linii bugetare: 1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială= 2.059,81 lei fără TVA 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 97.861,43 lei fără TVA 4.1 Construcții și instalații = 989.066,19 lei fără TVA 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale = 16.230,80 lei fără TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj = 101.766,14 lei fără TVA 5.1.1. Organizare de șantier = 20.731,00 lei fără TVA 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier = 1.688,995 lei fără TVA Note: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13 zile (respectiv în a 14-a zi de la data depunerii ofertelor). Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor (respectiv în a 7-a zi de la data depunerii ofertelor). Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

