

CRESTEREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE LES 20KV PT 469-PT 478-PT 482-PT 471-PT 496

I.D.: 36423254

Documente participare:

- 7-SCN1045206.zip

Data publicarii	07.06.19	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.06.19	Pretul estimativ:	466.912,19 RON - 466.912,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: -Realizare traseu nou LES 20KV cu cablu subteran monofilar de 20KV de tip A2XS2Y 1x150/25mmp intre celula cu separator 475 din PT 469 si celula cu separator 438 din PT 478, L=280ml. -Realizare traseu nou LES 20KV cu cablu subteran monofilar de 20KV de tip A2XS2Y 1x150/25mmp intre celula cu separator 438 din PT 478 si celula cu separator 457 din PT 482, L=260ml. -Realizare traseu nou LES 20KV cu cablu subteran monofilar de 20KV de tip A2XS2Y 1x150/25mmp intre celula cu separator 456 din PT 482 si celula cu separator 427 din PT 471, L=220ml. -Realizare traseu nou LES 20KV cu cablu subteran monofilar de 20KV de tip A2XS2Y 1x150/25mmp intre celula cu separator 426 din PT 471 si celula cu separator 398 din PT 496, L=190ml.
