
INLOCUIRE CABLURI DE DATE SI COMUNICARE ,TELEGONDOLA , TROSON 1

I.D.: 56961544

Data publicarii	15.05.21	Coduri CPV	45232000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 400.000,00 RON - 400.000,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Pe tronsonul 1 Telegondola Sinaia, respectiv Gondola "Sinaia", situata de la cota 995m altitudine si pana la 1400m altitudine, se vor executa lucrari de inlocuire ale cablurilor de date si comunicare. Cablurile vor fi puse la dispozitie de catre entitatea contractanta. Elemente principale descriptive ale lucrarii: lungime traseu: aprox. 1750m ; Sapatura sant: h= aprox.80 cm , l= aprox.40 cm(dupa caz, dimensiunile se pot corecta prin act aditional, functie de topografia locului si a structurii pe care se executa lucrarea); pat de nisip= 20 cm grosime, care, dupa derularea cablurilor de pe tambur si introducerea acestora (3 cabluri cu D=30mm) in tuburile de protectie si pozitionarea lor in sant, se compacteaza; strat protector de 20 cm peste cabluri (de regula pamant- se va specifica in contract materialul); banda de avertizare dupa primul strat de pamant; al doilea strat de pamant de 20 cm; a doua banda de avertizare; ultimul strat de pamant de cca. 30 cm. Conexiunile cablurilor la stalpi de vor realiza de catre tehnicienii Doppelmayer. Traseul intersecteaza Drumul Cotei de 4 ori, pe lungimi de cca. 8 m, de fiecare data (datele prezentate se pot corecta prin act aditional , daca este cazul).
