

Lucrări de construcții Componenta B pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie”

I.D.: 53779559

Data publicării 29.01.21 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 3.582.267,87 RON - 3.582.267,87 RON

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de construcții Componenta B, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie”, cod SMS 123893. Prin implementarea proiectului și realizarea activităților propuse, se vor reabilita patru străzi urbane: Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă și strada Cetății. Astfel, prin implementarea proiectului propus, locuitorii orașului vor beneficia de îmbunătățirea calității și a aspectului infrastructurii publice urbane, prin modernizarea străzilor ce fac obiectul proiectului. Principalele lucrări de intervenție care se vor realiza prin acest proiect asupra componentei B „Reabilitarea și modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din municipiul Orăștie, județul Hunedoara”, sunt: Lucrări de drum: • Lucrări de terasamente: - Săpături (pentru realizarea platformei drumului) • Consolidarea structurii rutiere la stradă: Structura rutieră nouă cu pavele din calupuri: - 10,00 cm pavaj din calupuri de andezit gri petrol; - 3..4,00 cm strat de nisip pilonat conf. NP 116/2004; - 20,00 cm strat de fundație superior din balast stabilizat cu ciment, conf. STAS 183; NP 081-2002; - 20,00 cm strat de fundație inferior din balast 0-63, conf. SR 13242; - 15,00 cm strat de forma din balast 0-63, conf. SR 13242; Trotuare cu pavele din beton vibropresat: • Lucrări de terasamente: - Săpături (pentru realizarea platformei trotuarelor) Structură rutieră trotuar: - 3,00 cm strat de uzură din plăci de andezit gri petrol; - 5,00 cm strat de mortar M100; - 15,00 cm strat fundație superior din balast stabilizat cu ciment, conf. STAS 183; NP 081-2002; - 15,00 cm strat de fundație inferior din balast 0-63, conf. SR 13242; • Încadrarea părții carosabile se realizează cu borduri din andezit. Lucrări de protejare trotuar: - Refacere coronament zid de protecție trotuar, L = 70 ml; - Camasuire zid existent de protecție trotuar, L = 12 ml; - Refacere fundație continuă de protecție trotuar, L = 20 m. Lucrări pentru asigurarea scurgerii și evacuarea apelor de suprafață: • Dispozitive de scurgere: - rigolă scafa 400x300x12, L = 655 ml; - casiu din andezit gri petrol, L = 100 ml; - înlocuire și completare guri de scurgere; Lucrări de amenajarea terenului: - ridicări de capace cămine de vizitare canalizare unitară; - ridicări capace răsuflători de gaz; Dotări: - Coșuri de gunoi exterior; - Bancă exterior; - Stâlpi indicator cu panou; - Stâlpi pion; - Jardiniere; Lucrări de electrice: - Canalizații tehnice pentru rețele operatori TC - Iluminat public. Semnalizare rutieră și marcaj: - Indicatoare rutiere și marcaje rutiere; Alte caracteristici tehnice privind execuția lucrărilor pentru obiectivul „Reabilitarea și modernizarea străzilor Nicolae Bălcescu (tronson 2), Nicolae Iorga, Ion Creangă, Cetății din municipiul Orăștie, județul Hunedoara”, se regăsesc în Proiectul tehnic nr. 623/2020, atașat la prezenta documentație de atribuire. Străzile propuse a fi tratate prin proiect sunt situate în Centrul istoric al municipiului Orăștie, fiind identificate în lista monumentelor istorice la poziția 337 HD-II -s-B-03375. În vederea realizării acestor indicatori, U.A.T. Municipiul Orăștie a semnat contractul de finanțare nr. 4350 în data de 06.06.2019 cu AM POR – MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE și FONDURILOR EUROPENE- ADR Vest, în cadrul căruia este prevăzut a se derula prezentul contract de lucrări. Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a-6-a zi înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.