
Reabilitare strada Decebal, mun. Vaslui - relocare rețea gaze naturale

I.D.: 102120085

Data publicarii	29.08.24	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 646.290,79 RON - 646.290,79 RON

Descriere: Achiziție proiectare și lucrări - relocare rețea de distribuție, gaze naturale, str. Decebal, mun. Vaslui, prin carosabil pe tronsoanele: 0+650-0+800, 1+389-1+475, 1+525-1+600. Modificarea traseelor conductelor de distribuție a gazelor naturale de presiune redusa presupune devierea următoarelor: - Conducta g.n. din PEHD Dn 90 mm, L=35 m; - Conducta g.n. din PEHD Dn 63 mm, L=90 m; - Conducta g.n. din PEHD Dn 90 mm, L=210 m; - 2 racorduri g.n. din PEHD Dn 32, L=4 m; - 1 racord g.n. din PEHD Dn 32 mm, L= 2m; Totodată, pe tronsonul 1+450-1+525 trebuie realizată protejarea conductei de medie presiune având în vedere traficul de mare tonaj de pe strada Decebal precum și suprapunerea acesteia cu noul sens giratoriu de la intersecția străzilor Hușului și Decebal. Termen de realizare: 6 luni de la semnarea contractului. Garanție tehnică lucrări: 12 luni
