

Executie de lucrari aferente proiectului „REPARATII HIDROIZOLATII REZERVOR STA BEGA - TIMISOARA”

I.D.: 27000891

Documente participare:

- 7-425883.zip

Data publicarii	27.03.18	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	17.05.18	Pretul estimativ:	280.357,00 RON

Descriere: Executie de lucrari aferente proiectului „REPARATII HIDROIZOLATII REZERVOR STA BEGA - TIMISOARA” Durata contractului este de 1156 zile: Executie de lucrari aferente proiectului (60 zile) si perioada de notificare a defectelor 1096 zile (36 luni). Executie de lucrari aferente proiectului „REPARATII HIDROIZOLATII REZERVOR STA BEGA - TIMISOARA” consta in: desfacerea hidroizolatiilor vechi, demontarea confectiilor metalice (protectii atic, aerisitoare, protectia din tabla a chepengurilor din material lemnos, scarile metalice de acces în rezervor, tabla de pe chepengurile de la SP treapta all-a) si a burlanelor vechi, montarea noilor confectii metalice (protectii atic, aerisitoare, protectia din tabla a chepengurilor din material lemnos, scarile din inox de acces in rezervor, tabla de pe chepengurile de la SP treapta all-a), vopsirea scarilor de acces pe rezervor, pregatirea suprafetei de hidroizolat, aplicarea amorsei, aplicarea straturilor de hidroizolatie cu membrana bituminoasa, si montarea unor noi si burlane din tabla de 0,5 mm grosime, vopsite în camp electrostatic. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : 9 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.
