
Acord-cadru de lucrari de întretinere si reparatii drumuri în municipiul Arad.

I.D.: 14760845

Data publicarii	02.09.16	Coduri CPV	45233141 45233140 45233142
-----------------	----------	------------	----------------------------

Descriere: Lucrarile ce se propun a se executa pe loturile I, II, III si IV sunt în preponderenta lucrari de mare volum în scopul mentinerii starii tehnice corespunzatoare, fiind necesara executarea periodica a lucrarilor de întretinere si reparatii, ca:, — asternerea de covoare asfaltice, în conformitate cu „Normativul pentru întretinerea si repararea strazilor (C270-1991)”; — repararea îmbracamintilor din beton de ciment; — executarea reparatiilor la pavaje, — suplimentarea sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe carosabil., Lucrarile ce se propun a se executa în cadrul acordului-cadru/contract subsecvent încheiat pe lotul V sunt interventii de urgenta la îmbracamintile bituminoase de natura plombarilor cu mixturi asfaltice stocabile (iarna) si cu mixturi asfaltice executate la cald (în restul anului) pentru remedierea rapida a crapaturilor, gropilor izolate, peladelor si tasarilor locale. Genul acesta de degradari nu depaseste o suprafata de interventie mai mare de 8 mp., Interventia rapida pentru remediere permite preventia în ceea ce priveste pe de o parte eliminarea riscului de accidente, cresterea sigurantei traficului rutier si pietonal, si pe de alta parte extinderea degradarilor care pot conduce la necesitatea executarii unor lucrari de reparatii de o anvergura mai mare., Lucrarile ce se propun a se executa pe lotul V sunt reglementate prin Ordinul nr.1608 din 2.9.2004 - Normativ privind interventii de urgenta la îmbracamintile bituminoase pe timp friguros, Indicativ NE025-2003. NE033-2005 Normativ pentru întretinerea si repararea strazilor., Lucrarile executate pe lotul V nu vor avea ca obiect tronsoanele de drum pe care s-a intervenit prin lucrari executate pe loturile I, II,III si IV, în urma cu minim 24 de luni., Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0 %.
