



**licitatie-publica.ro**

*Noi va deschidem  
calea catre noi afaceri!*

---

## **Execuția de lucrări pentru obiectivul "Modernizare străzi în localitatea Vinga, L= 10,3 km, comuna Vinga, județul Arad"**

I.D.: 86289523

---

Data publicării 29.08.23

Coduri CPV 45233140-2

---

Pretul estimativ: 15.528.053,15 RON - 15.528.053,15 RON

---

---

Descriere: Contractul de achiziție publică vizează executia lucrarilor "Modernizare străzi în localitatea Vinga, L= 10,3 km, comuna Vinga, județul Arad", obiectiv investițional din cadrul Programului National de Investiții "Anghel Saligny", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2280/01.09.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, pentru județul Arad, în perioada 2022-2028. Având în vedere obiectul contractului, respectiv executarea lucrărilor de "Modernizare străzi în localitatea Vinga, L= 10,3 km, comuna Vinga, județul Arad" din cadrul Programului National de Investiții "Anghel Saligny", scopul general al proiectului, este îmbunătățirea calitatii vieții populației din comuna Vinga și dezvoltarea unei infrastructuri de calitate care are ca efect inclusiv protejarea mediului înconjurător. Obiectivele specifice/ obiective preconizate ale proiectului: Obiectivele prevăzute în Proiectul Tehnic nr.70/17.11.2022, constă în modernizarea unor străzi din localitatea Vinga în lungime totală de 10,3 km, care la momentul actual prezintă îmbrăcăminte la nivel de pietruire pe majoritatea străzilor. Modernizarea străzilor constă în îmbunătățirea gradului de perfecționare tehnică a suprafeței rurale prin realizarea unei îmbrăcăminti bituminoase aplicată în unul, respective două straturi. Lucrarea reprezintă o importanță deosebită din punct de vedere administrativ teritorial deoarece aceste străzi asigură accesul majorității locuitorilor din localitatea Vinga la drumul comunal DC 98, drum ce asigură legătura cu localitățile învecinate, precum și la drumul național DN 69 (E671) prin care se asigură legătura cu orașele din apropiere (Arad și Timișoara). În acest context, îmbunătățirea rețelei de străzi din localitatea Vinga la standardele europene reprezintă una dintre prioritățile administrației locale. Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei nu se poate realiza fără existența unei infrastructuri de bază. Infrastructura străzilor, insuficient dezvoltată în comuna Vinga, este una din cauzele care îngreșesc dezvoltarea serviciilor de bază (transport public, accesarea serviciilor medicale, facilități culturale și recreaționale etc) Proiectul este benefic din punct de vedere al creșterii calității infrastructurii care determină siguranța în trafic și în general creșterea calității vieții locuitorilor comunei Vinga. Modernizarea străzilor din localitatea Vinga, în lungime de 10,3 km, se va face prin realizarea unui sistem rutier compus din următoarele straturi: pentru străzile ce prezintă în profil longitudinal o cotă a părții carosabile existente ridicată față de cota de acces la proprietăți și pe sectoarele unde lățimea actuală a părții carosabile nu este suficientă, pietruirea este precară (sub 10,0 cm) sau lipsește, se va realiza o structură rutieră nouă, completă, astfel: • 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16; • 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22, 4; • 20, 0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată; • 25,0 cm strat inferior de fundație din balast. pentru străzile ce prezintă o îmbrăcăminte asfaltică existentă îmbătrânită, strada Mare și strada Uzinei, cuprinse în cadrul proiectului de modernizare, a fost prevăzută o structură alcătuită astfel: • 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16; • 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22, 4; • frezare îmbrăcăminte asfaltică pe zonele cu defecțiuni; • refacere zone cu cedări de structură; • 40,0...45,0 cm structură rutieră existentă. pentru restul străzilor cuprinse în cadrul proiectului de modernizare, care nu reprezintă probleme din punct de vedere al diferențelor de cotă se va aplica o structură rutieră astfel: • 4,0 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16; • 5,0 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22, 4; • 15, 0 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată • Scarificare și reprofilare pietruire existentă • 15,0...35,0 cm pietruire existentă. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completările ulterioare, autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---