

Lucrari de imprejmuire gard din placi prefabricate din beton

I.D.: 48739524

Documente participare:

- FisaDate 1.pdf
- Caiet de sarcini.pdf.p7e
- Contract de lucrari.pdf.p7e
- Formulare.pdf.p7e
- FisaDate_DF1091528.pdf
- FisaDate 1.pdf.p7e
- DUAЕ_CERERE_79265.xml
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Contract de lucrari-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf

Data publicarii	07.08.20	Coduri CPV	45340000-2
Termenul limita pentru depunere:	25.08.20	Pretul estimativ:	179.563,72 RON - 179.563,72 RON

Descriere: Lucrarile de reparatii curente propuse la imprejmuire, sunt urmatoarele: -demontarea actualei imprejmuiri (gard din placi de beton prefabricate); -demolarea fundatiilor de stalpi existente; -sapatura pentru realizarea unei elevatii continue; -sapatura manuala pentru fundatii pahar, necesare montarii stalpilor; -lucrari de betoane la fundatii si elevatie; - montajul stalpilor din beton armat (H stalp=2.75-2.9m); -montajul placilor de gad prefabricate (dimensiune placa: 2mx0.50x0.045m); -montarea armaturii si suportului pentru concertina tip NATO cu diametrul de min.350mm si de max.400mm; -montarea concertinei tip NATO de min.350mm si de max.400mm; -defrisarea arbustilor si resturilor vegetale din perimetrul gardului; -eliberarea terenului de resturi vegetale; -nivelarea terenului; -executia si montarea portilor din profile metalice (tip fier forjat) cu deschidere electromecanica, pe role pentru poarta de acces auto si cu deschidere manuala, pe balamale, pentru poarta de acces pietonal; -culoarea finisajelor se va stabili de comun acord.
