

Executie lucrari aferente proiectului „Asfaltare drum satesc din DJ 702, L = 2 km si drum satesc din DJ 702, L = 1 km, Comuna Botesti, judetul Arges”

I.D.: 28566116

Data publicarii	31.05.18	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.671.269,00 RON

Descriere: Lucrarile sunt amplasate in comuna Botesti, pe traseul existent al drumului satesc din DJ 702, L=1982.57 m si drum satesc din DJ 702, L=1024.60 m rezultând o lungime reala de 3007.17m. Starea acestor drumuri este defectuoasa, cu platforma degradata, cu denivelari în carosabil datorate în principal lipsei dispozitivelor de scurgere si evacuare a apelor pluviale. Amplasament: amplasamentul propus este situat în zona comunei Botesti, asa cum rezulta si din planul de amplasare în zona, anexat la proiect. Drumurile satesc fac legatura din DJ 702. La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale si echipamente agrementate conform reglementarilor tehnice în vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E. Aceste materiale trebuie sa fie în concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor. Elementele caracteristice ale lucrarilor proiectate: - lungimea drumului = 3007.17 m cu o banda de circulatie - latimea partii carosabile = 3.00, 4.00 m - latimea acostamentelor = 0.50 m - latimea platformei = 3.50, 5.00 m - inaltime sant = 0,40 m - radier sant = 0.30 m - inaltime rigola sau carosabila = 0.10 m - inaltime rigola de acostament = 0.30 m Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari: conform Sectiunii I.1).
