

Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice Bd.Nicolae Balcescu-LOT1 Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice Str.-Mihai Eminescu-LOT2 Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice Str.Copacelu-LOT3

I.D.: 34519858

Documente participare:

- 7-SCN1039560.zip

Data publicarii	13.03.19	Coduri CPV	45234140-9
Termenul limita pentru depunere:	04.04.19	Pretul estimativ:	2.975.800,00 RON

Descriere: Investitia isi propune modernizarea a trei amplasamente (loturi) de trecerii la nivel cu dale elastice din materiale moderne noi, compozite, care sa sporeasca gradul de confort si siguranta a conducatorilor auto si a pietonilor la traversarea liniilor de cale ferata, cu asigurarea planeitatii suprafetei carosabile. Alte efecte pozitive: fluidizarea circulatiei, asigurarea unui nivel de zgomot acceptabil in timpul traficului intens. Avand in vedere ca in zona amplasamentului exista diverse retele edilitare dar si lucrari specifice liniilor de cale ferata (semnalizare si comunicatii feroviare), in faza de proiectare se va tine cont de existenta acestora. Vor fi prevazute numai materiale noi atat pentru calea ferata cat si pentru drum iar materialele vor fi alese astfel incat sa asigure atat traficul usor cat si traficul greu si foarte greu, cu o durata de exploatare cat mai mare. Se vor asigura sisteme de colectare si evacuare a apelor din zona precum si elemente de siguranta circulatiei rutiere si feroviare. La elaborarea documentatiei, proiectantul va asigura respectarea standardelor si legislatiei nationale in vigoare la data predarii acesteia catre beneficiar.

A)Serviciul de proiectare faza PT-elaborarea documentelor necesare se va face in max. 30 zile si va cuprinde documentele descrise in caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Proiectantul va stabili prin proiect modul de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina lui, la construcțiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate, după însușirea acestora de către specialiști verifcatori de proiecte atestați, la cererea investitorului Proiectantul va elabora, la receptia la terminare a lucrarilor, Referatul privind modul de executie a obiectivului. Valoarea estimata a serviciului este de :Lot1=38.980 lei fara TVA ,Lot2=29.530 lei fara TVA ,Lot3=46.465 lei fara TVA. B)Executie lucrari Lucrarile se vor executa numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si in concordanta cu normativele si prescriptiile tehnice de executie precizate in Proiectul Tehnic. Durata garantiei de buna executie a lucrarilor, este de minimum 5 ani. Executia lucrarilor se va face in max 45 zile , in care nu intra perioada de timp friguros 15 noiembrie -15 martie, de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.Valoarea estimata a executiei lucrarilor este de :Lot1=975.660 lei fara TVA ,Lot2=657.510 lei fara TVA ,Lot3=1.227.655 lei fara TVA. In aplicarea prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si in masura in care in care termenele prevazute la art. 161 din Legea nr. 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9