

Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul:,, AMENAJARE SPATII DE PARCARE PE STRADA INFRATIRII"

I.D.: 72770831

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.pdf
- Model de contract.pdf
- MODELE DE FORMULARE.pdf
- SKM_C224e22090109200.pdf
- SKM_C224e22090109220.pdf
- SKM_C224e22090109260.pdf
- SKM_C224e22090109290.pdf
- SKM_C224e22090109330.pdf
- SKM_C224e22090109340.pdf
- FisaDate_DF1158452.pdf
- DUAE_CERERE_192162.xml
- Raspuns consolidat.pdf
- Documente pentru SEAP.rar

Data publicarii	05.09.22	Coduri CPV	45223300-9 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.09.22	Pretul estimativ:	1.304.747,69 RON - 1.304.747,69 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general al proiectului este de amenajare parc si sustine dezvoltarea zonei, pentru a sigura o infrastructura echilibrata, la standarde europene. Parcul ce face obiectul DALI se afla in intravilanul Orasului Baicoi si se incadreaza in categoria de importanta „C” - constructii de importanta normala Parcul " Tineretului", situat in Baicoi, strada Republicii nr. 10, in suprafata de 9500mp, apartine inventarului domeniului public oraş Baicoi însușit prin HCL Baicoi nr. 19/1999 si aprobat prin HG 1359/2001. Pe acest amplasament a fost realizata sala de sport Tineretului , clădire P- P+I, in anul 2008, inventariata in domeniul public al oraşului Baicoi conform HCL Baicoi nr. 46/2009 si HG 1043/2009. Lungimea totala a strazi care urmeaza a se executa parcarile este de 1838 ml si se va realiza in 5 etape, atat pentru lucrarile de drum, cat si pentru lucrarile de canalizare. Lucrarile propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie constau in: Nr Tip lucrari Etapizare Tronson Tipul Interventiei Lungime Studiata [m] 1 Lucrari de drum Etapa 1 0+000 - 0+329.52 Amenajare acostament beton, parcari, accese la proprietati si spatii verzi 329.52 Etapa 2 0+329.52 - 0+706.64 377.12 Etapa 3 0+706.64 - 1+083.76 377.12 Etapa 4 1+083.76 - 1+460.88 377.12 Etapa 5 1+460.88 - 1+838.00 377.12 2 Lucrari de canalizare Etapa 1 0+000 - 0+329.52 Amenajare conducta canalizare pluviala, amenajare camine de vizitare, amenajare guri de scurgere pentru preluare ape pluviale 329.52 Etapa 2 0+329.52 - 0+706.64 377.12 Etapa 3 0+706.64 - 1+083.76 377.12 Etapa 4 1+083.76 - 1+460.88 377.12 Etapa 5 1+460.88 - 1+838.00 377.12 Lucrarile propuse in cadrul proiectului constau in: Drumul judetean prezinta un profil transversal corespunzator clasei tehnice IV, cu latimi ale partii carosabile cuprinse intre 5.80 si 6.00 ml, incadrata de acostamente din beton pe partea stanga proiectata, cea supusa interventiei si trotuare pe partea dreapta. Pe partea stanga proiectata se va realiza un acostament nou din beton de ciment rutier BcR 3.5, cu o latime de 1.00 ml. Rigola prefabricata tip srafa va fi incadrata de acostamentul nou amenajat si de spatiile de parcari intalnite pe traseul studiat. Latimea acestora in profil transversal, cumulat, va fi cuprinsa intre 3.60 - 5.15 ml. Panta transversala de scurgere a apelor pe acostament si pe spatiile de parcari va fi de 2.0% catre rigola prefabricata tip srafa. Acostamentul nou amenajat si rigola tip srafa vor fi delimitate in zona spatiilor verzi de borduri carosabile 20x25, prefabricate din beton C30/37 si asezate pe fundatii din beton C12/15. Spatiile de parcari vor avea latimea cuprinsa intre 2.30 - 3.85 ml si vor fi delimitate de borduri carosabile 20x25, prefabricate din beton C30/37 si asezate pe fundatii din beton C12/15. Pe langa acostament, rigola prefabricata tip srafa, se vor amenaja si accesele la proprietati de la marginea rigolei prefabricate tip srafa pana in limita de proprietate a UAT Oras Baicoi. Panta de colectare a apelor va fi tot de 2.00%, catre rigola tip srafa. Se vor amenaja si spatiile verzi intre accesele la proprietate si parcari, pe o latime variabila intre bordura prefabricata si limita de proprietate. Accesele la proprietate se vor realiza pe amplasamentul celor existente. Delimitarea acceselor la proprietati de spatiile verzi nou amenajate se va face prin intermediul bordurilor carosabile 20x25 prefabricate din beton C30/37, asezate pe o fundatie din beton C12/15.
