

materiale si punere in functiune echipamente scoala Corbu

I.D.: 94393824

Data publicarii 06.03.24 Coduri CPV 44320000-9

Pretul estimativ: 17.000,00 RON - 17.000,00 RON

Descriere: Materiale necesaria in vederea instalarii sistemelor de la Scoala din comuna Corbu: SISTEM CCTV : -Cablu UTP-350m -Cablu electric 3x2,5-30m -Cutii conexiuni 10x10-10 buc -Mufe RJ45-50 buc -Copex fi20-300m -Diblu/holszsurub fi6-300 buc -Diblu\holszsurub 15cm lungime 30 buc -Canal cablu 20x16 adeziv-20ml SISTEM ANTIEFRACTIE : -Cablu 8af-200m -Cablu electric 3x2,5-10m -Diblu\holszsurub fi6-200 -Copex fi20 150m -Canal cablu 20x16 adeziv- 20ml TELEFONIE : -Cablu UTP 50ml -Mufe RJ25-20 buc -Canal cablu 20x16 adeziv-30ml -Prize simple aplicate-6 buc TABLA INTERACTIVA SI VIDEOPROIECTOR -2SISTEME: -Cablu electric 3x2,5-50ml -Canal cablu 20x16 adeziv 50ml -Dibluri\holszsuruburi fi10-50 buc -Cablu hdmi 15m-2 buc SISTEM SONORIZARE : -Cablu audio 2 fire -200ml -Diblu\holszsurub 15cm lungime 20 buc -Cutii conexiuni 10x10-10 buc SISTEM CONTROL ACCES: -Electromagnet de forta aplicat-2 buc -Cititor rfid stand alone cu tastatura- 2 buc -Sursa alimentare cu backup 12v 10Ah cu cutie metalica -2 buc -Buton iesire metalic 2 -tag-uri 20 buc -Brat amortizor usa 2 buc -Buton iesire urgenta 2 buc -Acumulator 12v 7Ah 2 buc -Modul releu 2 buc -Cablu 2x1,5-40ml -Canal cablu 20x16 10ml MATERIALE MONTAJ -4 triple 6 pozitii -5 stechere -Banda izolatoare 10 role -Banda zimtata 10 pungi rola fludor -Spiral de lemn minim 30cm lungime fi10 RACK 1 buc Montaj