

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Reabilitare strazi Colonia Reconstructia

I.D.: 98230558

Data publicarii 06.06.24 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 4.961.806,26 RON - 4.961.806,26 RON

Descriere: Lucrari propuse prin prezentul contract sunt: 1. Reabilitarea unui nr de 12 strazi cu lungime totala de 3008,50 m, respectiv Strada AX 1-2 lungime 458,70 m Strada AX 3-4 lungime 73,25 m Strada AX 5-6 lungime 34,76 m Strada AX 7-8 lungine 218,51 m Strada AX 9-10 lungine 277,03 m Strada AX 11-12 lungine 390,52 m Strada AX 13-14 lungine 312,50 m Strada AX 15-16 lungine 180,23 m Strada AX 17-18 lungine 30,73 m Strada AX 19-20 lungine 743,63 m Strada AX 21-22 lungine 80,85 m Strada AX 23-24 lungine 207,77 m Structura rutiera pentru strazi este: -4 cm beton asphaltic BA 16 rul 50/70 -6 cm mixtura asphaltica BAD 22.4 leg 50/70 - 20 cm strat agregate naturale-piatra sparta -30 cm strat agregate naturale-balast 10 cm strat de forma materiale granulate stabilizate mecanic/material recuperat din zestrea existenta. Structura rutiera pentru trotuare este: -4 cm beton asphaltic BA 8 -10 cm strat de agregate naturale-piatra sparta - 15 cm strat agregate naturale-balast 2. Pentru descarcarea apelor pluviale se va inlocui rigolele carosabile existente la intersectiile Ax 1-2 , Ax 9-10, Ax 11-12 du DN 13 si inlocuirea placutelor rigolei carosabile existente in dreptul intersectiilor strazilor Ax 13-14, Ax 15-16 cu DN 13 . Pentru evacuarea apelor meteorice din punctele de minim ale strazilor s-au prevazut guri de scurgere racordate la un tronson de canalizare pluviala ce va debusa intr-un sant de pamant existent in partea NE a amplasamentului , in vecinatatea strazii Ax 1-2 . Pe strada Ax9-10 s-a prevazut un podet tubular de acces cu DN 300 si lungime de 6 m . Valoarea estimata este 4.961.806,26 lei si este compusa din: - Cap 4.1 - 4.864.515,94 lei - Cap 5.1 - 97290,32 lei format din: • 5.1.2 - 97.290,32 lei