
Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "REABILITAREA MODERATA A SCOLII GIMNAZIALE PURANI CORP A SI CORP B, COMUNA PURANI JUDETUL TELEORMAN"

I.D.: 87575198

Documente participare:

- Sectiunea formulare scoala com. Purani Il judetul Teleorman.doc
- Contract achizitie publica Purani.doc
- Scoala Purani corp AB parte scrisa.pdf
- Scoala Purani corp AB proiect.pdf.p7s
- caiet de sarcini Purani semnat.pdf
- Anexa la caietul de sarcini Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate.pdf
- certificat urbanism corp A.pdf scoala Purani.pdf
- certificat urbanism corp B.pdf scoala Purani.pdf
- FisaDate_DF1192058.pdf
- DUAE_CERERE_241532.xml
- EN1050100.docx

Data publicarii	03.10.23	Coduri CPV	45321000-3 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	27.10.23	Pretul estimativ:	1.430.187,24 RON - 1.430.187,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Caietul de sarcini detaliază cerințele pentru achiziționarea de Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "REABILITAREA MODERATA A SCOLII GIMNAZIALE PURANI CORP A SI CORP B, COMUNA PURANI JUDETUL TELEORMAN", Beneficiarul, UAT Comuna Purani, detine doua constructii a caror destinatii sunt scoala. Cladirile cu destinatie de administrativ si social cultural - scoala (conform extrasului de carte funciara si a planului de amplasament si delimitare) au fost construite in jurul anului 1930, pe o structura pereti grinzi si planse din beton armat turnat monolit. Cladirea C1-scoala (corp A, are o forma in plan regulata, dimensiuni 23,92x18,46(m), regim de inaltime P cu structura de zidarie de caramida cu samburi. Inaltime medie libera este de 3,40m, respectiv C1 (corp B) are o forma in plan regulata, de dimensiuni 37,23x16,56(m), regim de inaltime P cu structura de zidarie de caramida cu samburi. Inaltime medie libera este de 3,70m. Destinatia constructiei: constructii administrative și social culturale - Scoala Gimnaziala Categoria de folosinta: curti constructii. Suprafata totala teren amplasament din masuratori: Corp A: Suprafata construita=287mp Corp B: Suprafata construita=382mp Clasa de importanta conform P100-1/2013- III Categoria de importanta - c (normala) - hgr 766/1997 Gradul de rezistenta la foc - II- cf. P118/1999 Risc de incendiu - mic - cf. p118/1999 Clasa de risc seismic in care au fost incadrate constructiile - III (conform exp. teh. nr. 150.7/05.2022) Cladirea nu figureaza in lista monumentelor istorice. Se vor executa lucrari de decoperat a peretilor perimetrali pana la caramida si se reface anvelopa termica conform unui calcul termic care sa incadreze cladirile intr-un grad de eficienta energetica corespunzator. Se va termoizola planseul pe parter conform calcului privind eficienta energetica printr-un sistem termoizolant executat peste planseu (in podul cladirilor) si se va proteja impotriva rozatoarelor cu o sapa de mortar de 3 cm. Se va reface sistemul de scurgere al acoperisului cu deversarea apelor pluviale prin intermediul burlanelor pe terenul natural. Se vor schimba tamplariile exterioare conform calcului energetic, fara modificarea aspectului, tamplariei PVC cu geam termopan ; Împiedicarea prafuirii zonei; Utilizarea unei tehnologii, scule si utilaje moderne care sa permita impiedicarea aparitiilor de vibratii, fisuri sau alte avarii suplimentare. Proiectantul si verificatorul vor lua toate masurile necesare, in concordanta cu cerintele normelor actuale pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii imobilului. Ei vor stabili toate masurile si detaliile necesare si implicatiile atat ca nivel de asigurare cat si din punct de vedere al duratelor de punere in operare si a costurilor corespunzatoare. Se va avea in vedere etapizarea lucrarilor de interventie astfel incat activitatea sa nu fie intrerupta.
