

EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SCOALA GIMNAZIALA COMUNA PRISTOL, JUDEȚUL MEHEDINTI"

I.D.: 90582788

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Autorizatie construire-semnat.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM-semnat.pdf
- FORMULARE SI CONTRACT-semnat.doc
- Pt scanat-semnat.zip
- FisaDate_DF1198058.pdf
- DUAE_CERERE_250264.xml
- Raspuns consolidat solicitare clarificari-semnat.pdf

Data publicarii	12.12.23	Coduri CPV	45200000-9 45210000-2 45300000-0 45321000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	28.12.23	Pretul estimativ:	2.350.498,32 RON - 2.350.498,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune executia lucrarilor de reabilitare termo-energetica a scolii Gimnaziale din sat Pristol, comuna Pristol, judetul Mehedinti. Varianta constructiva de realizare a investitiei presupune: -refacerea trotuarului de garda si sistematizarea verticala a terenului; -termoizolare fatade (parte opaca) cu vata minerala bazaltica de 12cm grosime; -refacere soclu si termoizolarea acestuia cu polistiren extrudat de 10cm; -schimbarea tamplariei existente cu una din PVC cu geam tripan; -termoizolarea planseului peste etaj cu polistiren extrudat avand grosimea de 10 cm; -montarea jgheaburilor, burlanelor si canalelor colectoare de preluare ape pluviale pentru a deversa apa in sistemul de canalizare; - montare de glafuri exterioare din PVC de grosime de 2,0 cm; -termoizolarea tavanului centralei termice aflate in subsolul tehnic al cladirii cu polistiren extrudat de 5 cm; - amenajarea unui spatiu cu destinatia de centrala termica la parterul imobilului; -realizarea unei instalatii termice interioare din calorifere de otel dimensionate pentru fiecare incapere in parte; -refacerea instalatiei electrice a cladirii si montarea de corpuri de iluminat cu LED . - lucrari accesorii lucrarilor principale; -instalarea echipamentelor pentru producerea de energie regenerabila solara ce va fi preluata in consumul propriu; -montarea unor panouri fotovoltaice pe acoperisul sarpanta Valoarea estimata este de 2.350.498,32 lei fara TVA conform devizului general al investitiei suma impartita in capitolele: □ Cap.4.Cheltuieli pentru investitia de baza - suma de 2.313.223,96 din care: -4.1.constructii si instalatii - suma de 1.893.736,74 lei fara TVA ; -4.2.montaj utilaje echipamente tehnologice si functionare - suma de 73.368,22 lei fara TVA; -4.3.utilaje, echipamente tehnologice si functionare - suma de 346.119,00 lei fara TVA . □ Cap.5.Alte cheltuieli - 5.1.Organizare de santier - suma de 37.274,36 lei fara TVA din care: 5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - suma de 7.274,36 lei fara TVA; 5.1.2.Cheltuieli conexe organizarii de santierului - suma de 30.000,00 lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, suma ce urmeaza a fi utilizata, in functie de necesitati, in conformitate cu prev. art.221-222 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
