

## **Lucrari de remediere si/sau inlocuire a conductelor de apa si a bransamentelor care apartin RAJA SA in localitatea Constanta, jud. Constanta**

I.D.: 91618791

---

Data publicarii	11.01.24	Coduri CPV	45232151-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 13.624.408,34 RON - 13.624.408,34 RON

---

Descriere: Proiectul prevede: I. Remediere avarii pe conducte de apa otel, fonta si polietilena Diametrele conductelor de apa propuse a se remedia sunt: 100mm, 125mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm Remediere avariilor pe conductele de otel, fonta si polietilena va consta in: - montarea de coliere = 272 buc II. Remediere avarii pe conducte de apa azbociment Diametrele conductelor de apa propuse a se remedia sunt: 100mm, 125mm, 150mm. Remediere avariilor pe conductele de azbociment va consta in inlocuirea unui tub de azbociment cu o conducta de polietilena - Piese de prindere = 236 buc - Conducta PEHD = 708m III. Remediere avarii pe bransamente de plumb Remediere avariilor pe bransamentele de plumb va consta in inlocuirea acestora de la priza, pana in caminul apometric existent (pana la contor) cu o conducta de polietilena - Inlocuire bransamente (conducta PEHD Dn 25mm-Dn 32mm L=11414m) = 202 buc din care: Dn 25mm = bransamente plumb 150 buc Dn 32mm = bransamente plumb 52 buc Lucrarile se vor executa in municipiul Constanta, jud. Constanta, conform proiect nr.75/2023 . In cadrul listelor de cantitati se identifica in mod exact care sunt cantitatile ce fac parte din prezentul contract.

---