
LUCRARI DE REABILITARE BAI CAMINE

I.D.: 68395906

Data publicarii	21.04.22	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 53.184,82 RON - 53.184,82 RON

Descriere: Reabilitare bai camine 31 buc: CAMIN 2 = 5 buc CAMIN 3 = 8 buc CAMIN 4 = 5 buc CAMIN 6 = 5 buc CAMIN 7 = 8 buc Descrierea principalelor lucrări din punct de vedere al finisajelor cerute: - desfacere cadita dus din fonta/fibra sticla, inclusiv sistem scurgere - demolare zidarie caramida incl. placare faianta- inchidere cadita - desfacere placari faianta (pe conturul caditei se desfac doua randuri de faianta) - desfacere placari gresie -desfacere si refacere placare gips carton cu inlocuire vata minerala - unde este cazul, in functie de pozitia caditei de dus. - turnare sapa de egalizare 5 cm - hidroizolatie elastica rezistenta la apa executata pe suprafetele desfacute/demolate - inchidere una sau doua laturi executata din zidarie de caramida- si placare cu gresie , pentru realizare cadita de dus cu dimensiunile 110x80 sau 80x80 cm, cu sistem de scurgere tip rigola dus cu capac inox, refacere scurgeri/racordari - montare faianta pe suprafata desfacuta (culoare asemanatoare celei existente), - placarile ceramice se vor executa cu adeziv flexibil pentru placari ceramice pe suprafete critice in medii permanent umede si chit aquastatic de etansare rosturi -inlocuire ventilator baie -montare galerie si perdea de dus
