

Execuție de lucrări pentru investiția: "SISTEMATIZARE PE ORIZONTALA IN CARTIERUL BOGDAN VODA - MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI"

I.D.: 93642484

Data publicarii 22.02.24

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 1.292.000,00 RON - 1.292.000,00 RON

Descriere: Sistematie in zona Cartierului Bogdan Voda a) Suprafata proiectata va fi amenajata cu urmatoarele functiuni: spatii verzi, parcari, carosabil, trotuare, spatii destinate activitatilor sportive, spatii pentru loc de joaca b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

Structura rutiera proiectata carosabil, alei auto si parcari: - strat de fundatie din balast: 30 cm, - strat de baza din piatra sparta impanata: 20 cm, - strat de legatura din Badpc 22.4 : 5 cm, - strat de uzura din Ba 16 : 4 cm Structura rutiera proiectata trotuare/alei carosabile: - strat de fundatie din balast: 25 cm, - strat de baza din piatra sparta impanata: 15 cm, - strat de uzura din Ba 8 : 4 cm Trotuarele se vor incada cu borduri din beton de ciment 15x10 cm, pozate pe beton C 16/20. Canalizare ape pluviale - camine de trecere si schimbare - guri de scurgere - canale/conducte colectoare din PVC Se vor exeuta aducere la cota si se vor proteja retelele existente Carosabil, parcare, alei carosabile, trotuare Traseul in plan 479 m

Lucrari proiectate : - Semnalizarea provizorie a punctului de lucru; - Executia lucrarilor de organizare de santier; - Desfacerea structurii rutiere existente si frezarea imbracamintii asfatice pentru racordari cu strazile adiacente; - Executia canalizarii pluviale - Executia straturilor rutiere pe carosabil, parcare si trotuare; - Executia semnalizarii definitive verticale(indicatoare) si orizontale(marcaje rutiere); - Desfiintarea semnalizarii provizorii; - Este prevazuta racordarea intersectiilor, cu strazile : Bogdan Voda si Unirii, cu raze de racordare de minim 6.0 m; Totodata se vor amenaja si intersectiile cu drumurile laterale Semnalizare rutiera orizontala si verticala