

Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Suplimentarea debitului de apă pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Somova, județul Tulcea"

I.D.: 68130225

Documente participare:

- Caiet sarcini Suplimentare apa Somova .pdf
- Contract achizitie publica.doc
- Sectiunea formulare Suplimentare alimentare cu apa.doc
- FisaDate_DF1144207.pdf
- 4. Evaluare - Fara pret.pdf
- Certificat de urbanism nr. 98 din 15.06.2021_suplimentare debit Somova.pdf
- Parte desenata SF_Somova_v1.pdf
- Parte scrisa.pdf
- Studiu geo_Alimentare apa-Somova.pdf
- DUAЕ_CERERE_170127.xml
- raspuns consolidat Somova.pdf.p7s

Data publicarii	15.04.22	Coduri CPV	45232150-8 71240000-2 79933000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	02.05.22	Pretul estimativ:	9.166.592,33 RON - 9.166.592,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziție Servicii de proiectare, Execuție lucrări și Servicii de asistenta tehnica din parte a proiectantului pentru proiectul " Suplimentarea debitului de apă pentru sistemul de alimentare cu apă al comunei Somova, județul Tulcea " în valoare estimata de 9.166.592,33 lei fără TVA. Obiectivul de investiție propus este Suplimentarea debitului de apă pentru satul Mineri și schimbarea căminelor de branșament cu unele noi, moderne echipate cu contor cu telecitire a debitului consumat, pentru toate satele, astfel: - realizarea unui foraj pentru captarea apei subterane cu adâncimea de 100.00ml, amplasat la limita estică a incintei bazei sportive; - echiparea cu pompă submersibilă și instalații hidro-mecanice; - realizarea conductei de aducțiune care va conecta forajul existent și forajul nou propus, printr-o conductă comună, astfel: înlocuirea conductei existente de la forajul existent, cu conductă din PEHD Pn16 De110mm L=12.00ml, montarea conductei pentru forajul propus din PEHD Pn16 De110mm L=90.00ml, conectarea celor două conducte într-o conductă comună din PEHD Pn16 De140mm L=3,678.00ml; - realizarea unei subtraversări a Drumului Național 22; - realizarea căminelor de branșament echipate cu contor cu citire la distanță pentru toate gospodăriile publice și private de la nivelul Comunei Somova - 2,078.00 buc; - înlocuirea gardului ce asigură protecția sanitară pentru gospodăria de apă din satul Mineri pe o lungime de L=168.50ml (amplasarea noului gard de împrejuruire se va realiza pe același traseu).
