

## DJCL21 - Extindere conducta aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V

I.D.: 46096034

Documente participare:

- CL21.A-2019 - caiet de sarcini v1.part2-semnat.rar
- CL21.A-2019 - caiet de sarcini v1.part1-semnat.rar
- CL21.A-2019 - caiet de sarcini v1.part3-semnat.rar
- CL21.A-2019 - caiet de sarcini v1.part4-semnat.rar
- CL21.B-2019 - anexa fisa de date - factori de evaluare v1-semnat.pdf
- CL21.D-2019 - formulare v1-semnat.doc
- CL21.C-2019 - clauze contractuale v1-semnat.rar
- FisaDate\_DF1082086.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_63784.xml
- CL21.G01-2019 - comunicare vizita de amplasament.pdf

---

Data publicarii	07.05.20	Coduri CPV	45231300-8 45000000-7 45221211-4 45232150-8 45233120-6 45233144-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	29.06.20	Pretul estimativ:	54.019.677,00 RON - 54.019.677,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Executie lucrari aferente contractului "Extindere conductă aductiune Isvarna - Craiova fir II Tronson V": UAT Coțofenii din Față (intre nodurile 6 si 7), UAT Almăj (intre nodurile 5 si 6), UAT Ișalnița (intre nodurile 4a si 5), in lungime totala de 13867 m (L = 3047 m, PN 10; L = 10820 m, PN 12). Antreprenorul va realiza conectarea noii conducte la conducta de aductiune existenta in zona UAT Isalnita (conducta din OL, DN 1200 mm). Aductiunea va fi realizata din tuburi poliesterice armate cu fibra de sticla (PAFSIN - conducte biaxiale prevazute cu imbinari zavorate), diametrul DN 1200 mm, cu clasa de rigiditate SN10000 si presiunile nominale PN10 si PN12, cu exceptia supratraversarii SPR, care se va realiza din conducta autoportanta din OL DN1219x12.5 mm, PN12. Pe traseul aductiunii sunt prevazute camine de vane cu rol de izolare, golire, aerisire-dezaerisire. La schimbarile de directie sunt prevazute masive de ancoraj. De asemenea, au fost prevazute masive de beton in vederea efectuarii probelor de presiune. De asemenea, pe traseul aductiunii sunt prevazute supratraversari si subtraversari de drumuri nationale, cale ferata, viroage si drumuri secundare, conducte si cabluri edilitare, desfaceri si refaceri de structuri rutiere. Contractul include: a) Lucrari de constructie; b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instalatiilor este de 36 luni. Perioada de Garantie este de 36 luni. NOTE: 1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 24. 2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---