

Lucrari conform normelor CNCAN,de amenajare incinte pentru instalare echipamente care emit radiatii RX

I.D.: 71543179

Data publicarii 26.07.22 Coduri CPV 45215145-5

Pretul estimativ: 29.969,19 RON - 29.969,19 RON
165.016,59 RON - 165.016,59 RON
183.566,95 RON - 183.566,95 RON

Descriere: 3. Lucrari de amenajare a spatiului pentru amplasarea aparatului dexta-conform normelor CNCAN, Nr crt Denumire materiale u/m Cant 1 Desfacere pardoseala mp 32,1 2 Sapa autonivelant mp 32,1 3 Montaj covor PVC MP 32,1 4 Plinta PVC ML 48 5 Repartatii glet mp 145 6 Zugraveli lavabile mp 145 7 Spalet ml 12 8 Tevi robineti fittinguri buc 1 9 Radiatoare 600x1200 buc 2 10 Instalatie climatizare 12000 BTU BUC 1 11 Lampi iluminat buc 3. 1. Lucrari de amenajare a spatiului pentru amplasarea aparatului de radiologie la sectia TBC-conform normelor CNCAN, Nr crt Denumire materiale u/m Cant 1 Placare gipscarton simplu pl mp 140 2 Placare dubla gipscarton mp 5,6 3 Demolari si transport groapa mp 1 4 Aprovizionare si transport buc 1 5 Gletuit pereti mp 140 6 Zugraveli lavabile mp 140 7 Electric (loc de lampa led) buc 9 8 Electric (loc de priza) buc 10 9 Tablou electric 6 sigurante buc 6 10 Lampa usa cu fir inclus buc 2 11 Fir senzor usa buc 2 12 Buton panica oprit aparat buc 2 13 Circuit net buc 2 14 Canale cablu ml 15 15 Tavan casetat mp 50 16 Rama metalica sustine usa batanta pl buc 1 17 Montat Plumb glafuri usi 3 mm/36kg/mp mp 6 18 Sapa autonivelanta mp 50 19 Covor PVC mp 50 20 Plinta PVC ml 45 21 Aere conditionate 12000 btu buc 3 22 Usa glisanta Plumbata min.2,5 mm buc 1 23 Usa batanta Plumbata min.2,5 mm buc 2 24 Montat geam plumbat min. 2,5 mm buc 1 25 Oblon plumbat min.2,25 mm buc 3 26 Usi PVC Camera com si dezbracare buc2 mp 3,78 27 Folie de plumb kg 384 28 RADIATOARE 22x600x1200 cu robinewti si conewxiuni buc 3 29 RADIATOARE 22x600x1000 buc 2 30 TEVI/CONDUCTE/FITINGURI/ROBINETI INSTALATII TERMICE buc 1. 2. Lucrari de amenajare a spatiului pentru amplasarea aparatului de radiologie la dispensarul TBC, Nr crt Denumire materiale u/m Cant 1 Placare gipscarton simplu pl mp 152 2 Placare dubla gipscarton mp 25 3 Demolari si transport groapa mp 1 4 Aprovizionare transport buc 1 5 Gletuit pereti mp 152 6 Zugraveli lavabile mp 152 7 Electric (loc de lampa led) buc 12 8 Electric (loc de priza) buc 10 9 Tablou electric 6 sigurante buc 6 10 Lampa usa cu fir inclus buc 2 11 Fir senzor usa buc 2 12 Buton panica oprit aparat buc 2 13 Circuit net buc 2 14 Canale cablu ml 15 15 Tavan casetat mp 49 16 Rama metalica sustine usa batanta pl buc 1 17 Montat Plumb Tavan min.0,75 mm/12kg/mp mp 30,8 18 Montat Plumb podea min.0,75 mm/12kg/mp mp 30,8 19 Montat Plumb Pereti min.0,75 mm /12kg/mp mp 10,5 20 Montat Plumb Pereti 0.25 mm /6kg/mp mp 16,6 21 Montat Plumb glafuri usi min.1,5 mm/36kg/mp mp 6 22 Obloane Plumbate min.1.25 mm buc 2 23 Montat osb Pardoseala peste plumb mp 49 24 Covor PVC mp 49 25 Plinta PVC ml 45 26 Aere conditionate 12000btu buc 3 27 Usa batanta Plumbata min 1,50 mm buc 3 28 Montat geam plumbat buc 1 29 Usi PVC Camera com si dezbracare buc2 mp 3,78 30 Folie de plumb kg 1181.