

Lucrari de constructii pentru proiectul „Reabilitare si modernizare Scoala nr. 1 - Mihai Viteazu, Pucioasa”, cod SMIS 11994

I.D.: 2818078

Documente participare:

- 7-360964.zip

Data publicarii	02.06.14	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	20.06.14	Pretul estimativ:	966.189,00 RON

Descriere: Contractul prevede lucrari de reabilitare si modernizare la Scoala generala nr.1 „Mihai Viteazul, din Pucioasa, str. Fântânelor nr.5, care este compusa dintr-un corp de cladire alcatuit din doua tronsoane, cu regimul de inaltime P+2E. Scoala cuprinde 18 sali de clasa, 3 laboratoare si alte incaperi conexe activitatilor de invatamant. Lucrarile de baza ce se vor efectua: - refacerea sarpantei integral si invelitoare din tigla metalica; - termoizolatie exterioara de tip sistem din polistiren expandat 10 cm grosime la peretii exteriori si din polistiren extrudat 8 cm la soclul cladiri; - zugraveli lavabile exterioare peste termoizolatie; - termoizolatie vata minerala peste planseul de la ultimul nivel; - refacerea in totalitate a instalatiilor termice interioare; - refacerea tencuielilor si finisajelor pentru zonele afectate de refacerea instalatiilor; - instalatii electrice de prize, tablouri electrice; - tablou, cabluri, prize, voce-date, dulap. Categoriile de lucrari: - SARPANTA SI INVELITOARE - IZOLATIE TERMICA SI FINISAJE PERETI EXTERIORI - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE - INSTALATII VOCE DATE - INSTALATII TERMICE La acestea se adauga organizarea de santier. Valoarea estimata a lucrarilor, fara cheltuieli diverse si neprevazute: 858.189,00 lei, fara TVA. Cheltuielile diverse si neprevazute: 108.000,00 lei, fara TVA, reprezentând un procent de 12,58% din aceasta. Valoarea estimata a lucrarilor, inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute: 966.189,00 lei, fara TVA, calculata conform devizului general al investitiei si potrivit bugetului proiectului, astfel: Constructii si instalatii: 849.271,00; Organizare de santier - Lucrari de constructii si instalatii: 8.493,00 lei; Organizare de santier - Cheltuieli conexe: 425,00 lei; Cheltuieli diverse si neprevazute: 108.000,00 lei.