

CONSOLIDARE, MODIFICARE ȘI EXTINDERE PRIMĂRIE ȘI POST POLIȚIE CORP - C1, CONSTRUIRE MAGAZIE DE LEMNE, SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ ȘI ASIGURARE UTILITĂȚI; DESFIINȚARE CORP C2 (MAGAZIE LEMNE) ȘI CORP C3 (W.C.)

I.D.: 96614491

Documente participare:

- FisaDate_DF1213821.pdf
- 05_Formulare pentru ofertanti.pdf
- CS executie.pdf
- Documentatie economica fara valori.pdf
- PTH semnat electronic.part01.rar
- PTH semnat electronic.part02.rar
- PTH semnat electronic.part03.rar
- PTH semnat electronic.part04.rar
- PTH semnat electronic.part05.rar
- PTH semnat electronic.part06.rar
- PTH semnat electronic.part07.rar
- PTH semnat electronic.part08.rar
- PTH semnat electronic.part09.rar
- PTH semnat electronic.part10.rar
- PTH semnat electronic.part11.rar
- DUAЕ_CERERE_279354.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1145965.pdf
- ACN_5288_COA_SCN1145965.pdf
- Primarie_Sotriile_retete_F4_F5rar.p7s
- Raspuns_clarificali.pdf.p7s
- Clarificare_oficiu.pdf

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.05.24	Pretul estimativ:	3.215.267,39 RON - 3.215.267,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul investiției este modernizarea sediului primăriei din comuna Șotrițe, județul Prahova prin extinderea și mansardarea clădirii, în vederea îmbunătățirii funcționalității instituției. Refuncționalizarea clădirii derivă din lipsa de spații cu care se confruntă în prezent administrația și din lipsa unui sistem adecvat de asigurare a relației cu publicul care să corespundă unei administrații publice moderne. **VARIANTA CONSTRUCTIVĂ DE REALIZARE A INVESTIȚIEI** Corp construcție cu destinația de Primărie - Post Poliție (CI) - Suprafața construită: 360,06 mp; - Suprafața construită desfășurată: 511,42 mp; Corp construcție cu destinația de Magazie Lemne - Suprafața construită: 30,89 mp; - Suprafața construită desfășurată: 30,89 mp; În urma intervențiilor vor propuse construcția va avea regimul de înălțime Parte+Mansardă cu cota relativă pentru coama clădirii fiind +9,66 m față de cota ±0,00 a clădirii. Infrastructura construcției existente CI - clădire administrativă (primărie) Se va realiza subzidirea fundațiilor existente până la cota -2,00 m. Pe fața exterioară a fundațiilor perimetrice se va dispune o camașuială armată cu grosimea de 10 cm. Se va reface continuirea betonului în cazul fisurilor fundației existente, prin injectări locale cu un amestec de lapte/pasta de ciment. Fundațiile extinderii propuse vor fi grinzi continue din beton armat cu secțiunea 30x115 cu talpă din beton armat cu secțiunea 40x60 cm. Fundațiile noi se vor poziționa la aceeași cotă cu fundațiile existente consolidate (subzidite) - respectiv cota - 2.0 m. Se vor dispune 20 de piloți din beton armat cu un diametru de 60 cm pe adâncimea de 20 m. Suprastructura construcției existente CI - clădire administrativă (primărie) Structura existentă se va consolida prin procedeul de torcretare cu beton de 6 cm grosime și armarea acestuia cu bare independente OB37 (6 mm) formând ochiuri de 15x15 cm. Golurile propuse se vor borda suplimentar cu bare O12, iar la colțurile/intersecțiile de pereți suplimentar bare OB 37 cu diametrul 08 și dimensiunile ochiurilor 15 x 15cm. La partea superioară a pereților structurali se va adăuga o centură nouă cu înălțimea de 25 cm pentru a obține o conlucrare spațială a stmcturii, în care se vor ancora armăturile din cămășuirile pereților. Extinderea se va realiza din pereți de zidărie de cărămidă cu elemente de confinare sub formă de stalpișori și centuri din beton armat. Mansarda propusă se va realiza pe structură din lemn. Se va turna o placă pe sol din beton slab armat pe tronsonul existent cu grosimea de 10 cm la cota -0.05 m și în cazul extinderii propuse o placă pe sol la cota ±0.25 m. Peste parter se va realiza un planșeu din beton armat cu grosimea de 15 cm. Inchiderile exterioare și compartimentările interioare Tamplăria exterioară va fi realizată din PVC cu geam tripan culoare neagră 9011. Glaf exterior din granit/travertin bej 2 cm. La interior, tamplăria va fi realizată din lemn stratificat prevăzut cu tăblii din geamuri mate. La parter în extinderea propusă compartimentările se vor face în mare parte prin pereții structurali cu grosimea de 25 cm, dar și cu pereți din zidărie cu grosime de 15 cm. La mansardă se vor realiza atât pereți cu structura din lemn cât și pereți din ipsos carton pe structură metalică ușoară (15 cm). Ambele tipuri de pereți vor fi izolate fonic la interior prin dispunerea unui strat de vată minerală. Continuare secțiunea "II.2.4"
