

Proiectarea si Execuția Lucrărilor pentru Obiectivele de Investiții: LOT I - Reabilitare cuva bazin si instalatii de filtrare aferente, la Bazinul Olimpic , Oradea; LOT II - Repararea instalatiilor de productie a apei calde menajere din corpul anexa si a instalatiilor HVAC , la BAZINUL OLIMPIC ORADEA; LOT III - Remodelarea si refacerea compartimentarilor din corpul Anexa 01, la BAZINUL OLIMPIC ORADEA

I.D.: 34363865

Documente participare:

- 2-CN1009620.zip

Data publicarii	06.03.19	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	15.04.19	Pretul estimativ:	5.691.817,00 RON

Descriere: Proiectarea si Execuția Lucrărilor pentru Obiectivele de Investiții: Construirea Bazinului Olimpic din Oradea a avut loc in doua etape si anume Amenajare piscina si camera tehnica , lucrare terminata in anul 2005 si acoperire bazin +anexe, lucrare terminata in anul 2007. Imobilul are structura metalica cu stalpi si grinzi din profile metalice. Fundatiile structurii metalice a anexei sunt de tip izolat, bloc si cuzineti. Sistemul de acoperire al piscinei s-a realizat din arce metalice confectionate cu sectiune de tip cheson din table sudate.Legatura intre structura metalica si fundatii se realizeaza incastrat prin patru buloane de ancoraj. Stabilitatea arcelor pe directie transversala este asigurata printr-un sistem format din pane si contravanturi rigide. Fundatiile arcelor sunt realizate prin solutie de fundare indirecta prin grup de piloti forati. Prin DALI (Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii) intocmita de SC URBA SRL, se propune remedierea tuturor problemelor aparute si identificate care fie nu permit functionarea in parametri optimi, fie pun in pericol siguranta si sanatatea utilizatorilor. In acelasi timp, cresterea foarte mare a numarului de utilizatori si deschiderea bazinului catre circuitul public, impun modificari la organizarea functionala si la sistemul de control acces si control al utilizatorilor in interiorul cladirii bazinului. Totodata se impun remedieri majore aduse sistemului de instalatii atat pe ramura de incalzire -ventilare, cat si pe celelalte specialitati. Dupa implementarea tuturor masurilor din DALI, bazinul in cauza va putea gestiona atat competitii sportive la nivel inalt cat si un numar important de utilizatori in regim public.Prin DALI au fost structurate 5 etape de lucrari, care impacheteaza zone specifice din intregul complex si anume: Obiectivul 1- Reabilitarea cuvei bazinului si a instalatiilor de filtrare aferente. Obiectivul 3 - Repararea tuturor instalatiilor de productie a apei calde menajere (din corpul anexa 01) si a instalatiilor HVAC. Obiectivul 4 - Remodelarea si refacerea capitala a compartimentarilor din corpul anexa 01. LOT I - Proiectul si executia lucrarilor va cuprinde lucrarile din cadrul Obiectivului nr.1- Reabilitarea cuvei bazinului si a instalatiilor de filtrare aferente LOT II - Proiectul si executia lucrarilor vor cuprinde lucrarile din cadrul Obiectivului nr.3- Repararea tuturor instalatiilor de productie a apei calde menajere (din corpul anexa 01) si a instalatiilor HVAC. LOT III - Proiectul si executia lucrarilor vor cuprinde lucrarile din cadrul Obiectivului nr.4- Remodelarea si refacerea compartimentarilor din corpul Anexa 0. AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 zi inclusiv inainte de data limita de depunere a ofertelor . Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 14 zile. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

