

Reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Păulești, nr. 3, bl.6

I.D.: 83337332

Documente participare:

- Completare cerintele din cadrul DUAE-semnat.docx
 - Completare Garantia de participare-semnat.docx
 - Caiet de sarcini str. Paulesti nr.3 bl.6-semnat.pdf
 - Contract pt cu executie bloc str. Paulesti nr. 3 bl 6-semnat.pdf
 - CU Paulestiului nr3 bl 6-semnat.pdf
 - DALI DESENAT PAULESTI NR 3 BLOC 6-semnat.pdf
 - DALI SCRIS PAULESTI NR 3 BLOC 6-semnat.pdf
 - EXPERTIZA TEHNICA STR PAULESTI NR3 BLOC 6 SM-semnat.pdf
 - FORMULAR PT-semnat.docx
 - Formulare-semnat.doc
 - RAE_Str. Paulesti nr. 3 bloc 6_Satu Mare ultimul-semnat.pdf
 - FisaDate_DF1181768.pdf
 - DUAE_CERERE_226507.xml
-

Data publicarii	14.06.23	Coduri CPV	45321000-3	45421100-5	45453000-7	71322000-1	71356200-0
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.07.23	Pretul estimativ:	2.451.360,00 RON - 2.451.360,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În cadrul acestui proiect se vor realiza lucrări de eficiență energetică la blocul de locuințe situat pe str. Paulesti nr.3, bl. 6. Lucrarile de intervenție pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii constă în: - Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural și anume supraînălțarea aticului după montarea termosistemului pe terasă; - Refacere finisaje interioare și exterioare și repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii; - Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: a) Izolarea termică a fațadelor prin montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, parte opacă, b) Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente/geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate; c) Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolare termică a parapetilor; d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă prin montarea de sisteme compozite de hidro-termo-izolare; e) Izolarea termică a tavanului în zona de acces în casa scării. - Izolarea termică a planșeului peste subsol prin montarea de sisteme compozite de izolare termică - Realizarea lucrărilor de intervenție în scopul realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate. - Instalarea unui sistem cu panouri solare electrice pentru producerea energiei electrice; - Reabilitarea instalației de iluminat și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe; - Demolarea șarpantei și repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei; - Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție; - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție și cele aferente spațiilor comune din bloc (casa scării); - Refacerea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe; - Înlocuirea instalației de distribuție a apei reci din subsolul blocului de locuințe; - Înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră și pluvială din subsolul blocului de locuințe; Până în prezent a fost elaborat DALI, Expertiza Tehnică și Auditul Energetic pentru acest obiectiv. Conf prev art 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 10 zile
