

Dirigentie de santier Asigurarea scurgerii apei pluviale pe partea dreapta a DC 314 Valea lui Bugeac

I.D.: 44469404

Data publicarii	05.11.19	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.000,00 RON - 7.000,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii "Asigurarea scurgerii apei pluviale pe partea dreapta a DC 314 Valea lui Bugeac, comuna Mihaesti, judetul Arges". Date constructive: Pentru asigurarea scurgerii apelor pe drumul comunal DC 314 sunt necesare urmatoarele lucrari: - terasamente; - lucrari de preluare a apelor de suprafata; - podete; - lucrari de siguranta circulatiei; 1. Terasamente: Terasamentele lucrarilor de preluare a apelor de suprafata se vor realiza din sapatura si umplutura. Sunt necesare urmatoarele lucrari: - trasarea lucrarilor prin pichetarea sectiunilor transversale; - inlaturarea si depozitarea pamantului vegetal; - sapatura se va face conform proiectului inclusiv taluzarea; - compactarea pamantului natural sub rambleu. 2. Lucrari de preluare a apelor de suprafata: - lucrari de realizare a canalului proiectat pe o lungime totala de 280m dupa cum urmeaza: 129.0 m cu sectiune tip 1; 93.5 m cu sectiune tip 2; 57.5 m cu sectiune tip 3; - lucrari de realizare a unui podet tubular cu diametrul de 600 mm si lungimea de 6.9 m cu camera de cadere pentru transmiterea apelor pluviale de pe un drum lateral catre garla Valea lui Bugeac; - podet dalat peste garla Valea lui Bugeac cu deschiderea de 1.0 m pentru acces la o proprietate privata. 3. Siguranta circulatiei: - parapet metalic semigreu pe fundatie izolata in lungime totala de 280 m.
