

Servicii de proiectare tehnica si executie lucrari pentru „Reabilitare drum comunal DC 169 in com. Slobozia Bradului, jud. Vrancea”

I.D.: 38916527

Documente participare:

- Duae DC169.pdf
- SL. BRADULUI DC169-SF.rar
- FisaDate_DF1065136.pdf
- Model contract-dr SB Dc169.docx
- Formulare DC 169.docx
- DUAE_CERERE_36286.xml
- Referat Parte scrisa DALI.pdf
- SCAN PARTE DESENATA.pdf
- EN1013730.docx

Data publicarii	07.10.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.10.19	Pretul estimativ:	2.513.898,12 RON - 2.513.898,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: a) Serviciile de proiectare includ: - Servicii de proiectare includ realizarea proiectului tehnic, prin intocmirea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini, documentatiei tehnice autorizatie de construire, documentatiei pentru avize si acorduri si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada lucrarilor; b) Lucrarile de executie includ: Prezenta investitie este amplasata pe DC 169, in satul Slobozia Bradului, satul Coroteni si extravilan Comuna Slobozia Bradului . Starea tehnică actuală a structurii rutiere existente este neadecvată la cerințele traficului si prezinta urmatoarele deficiente: - gropi, fagașe, denivelări, burdușiri, lipsa bombamentului; înierbări acostamente; Structura rutieră pentru drumurile care se vor reabilita, rezultată în urma dimensionării sistemului rutier reprezintă” varianta constructivă optimă și se va realiza în următoarele etape: - repararea suprafeței degradate inclusive plombarea gropilor; - curățirea si amorsarea stratului de baza; - realizarea stratului de legătură din mixtura asfaltica de tip BADPC 22,4, aștemerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare; - realizarea stratului de uzură din beton asfaltic de tip BAPC 16, aștemerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor, iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare; - închiderea suprafeței stratului de uzură cu dressing. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. - Valoarea totala estimata pentru achizitia de executie de lucrari este de: 2.513.898,12 lei fara TVA, defalcata pe capitole bugetare astfel: Cap. 3.5.6 Proiectare tehnica: 20.000 lei fara TVA (din care cheltuieli eligibile 0 lei), Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 17.040 lei fara TVA (din care cheltuieli eligibile 0 lei), Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 2.469.343,12 lei fara TVA (din care cheltuieli eligibile 2.077.702,52 lei), Cap. 5.1.1 Organizare de santier: 7.515 lei fara TVA (din care cheltuieli eligibile 0 lei).
