

Lucrari de reparatii hidroizolatie cu termoizolatie terasa necirculabila pentru anexa liceului situata in str. Basarabi, nr. 2, Constanta

I.D.: 81115505

Data publicarii	21.04.23	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 05.05.23

Descriere: 1.Pentru lucrarile hidroizolatii terasa necirculabila executarea acestor lucrări trebuie să se facă în conformitate cu prevederile normativului RpC /1981 republicat in martie 2000, iar verificarea calității și recepția lucrărilor conform normativului C 56-85, Pe parcursul executării lucrării de reparatii se va verifica de către beneficiar(prin dirigintele de santier) în mod special: - Pregatirea suprafetelor, obtinerea condițiilor de calitate a suprafeței suport; - calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor de fabricație; - respectarea tehnologiei conform normelor si a specificatiilor producatorului materialului pus in opera, - rectificarea pantelor existente - corectitudinea execuției, conform instructiunilor producătorului, cu respectarea suprafețelor ; - se vor recepționa numai acele lucrări corect realizate, care prezinta continuitate, sunt perfect montate,asigura racordurile pe verticala si orizontala, indeplinind in final functia pentru care a fost realizate - Termoizolatia se va realiza cu polistiren extrudat(expandat de densitate mare) cu grosimea de 10 cm. - hidroizolatia va fi realizata in doua straturi : 1 strat membrana bituminoasa 3,5 kg/mp si 1 strat membrana bituminoasa 4,5 kg/mp - Burlanele din PVC prevazute cu aruncatoare Acest tip de lucrări se vor deconta pe bază de atașament, având ca unitate de măsură = metru pătrat In calculul ofertei de preț pentru lucările sus menționate, ofertantul va include toate costurile legate de transporturi auto, aprovizionare, materiale, utilaje, manopera. Cladirea are o suprafata construita la sol de 475mp.
